



CUP F75E24000410006

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

REV	DATA / DATE:	DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Progettazione Architettonica

cm2 Associati
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano
T +39 02 29 00 30 54 | www.cm-2.it

Arch. Marco Luigi Oriani
Arch. Francesco Adorni

**Progettazione Architettonica
Coordinamento della Sicurezza**

Bernardi Massimo Geom.
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano
T +39 02 29 00 30 54

Geom. Bernardi Massimo

Progettazione Strutture

Ing. Lucio Iotti
Via Georges Bizet 3,
42123, Toano, Reggio Emilia
T +39 0522 301823

Ing. Lucio Iotti

Progettazione Impianti

Per. Ind. Albertini Luca
Via matilde di Canossa 19,
42010, Toano, Reggio Emilia
T +39 333 255511

Per. Ind. Albertini Luca
Per. Ind. Cristian Bazzoli

COMMITTENTE / CLIENT:

Comune di Toano (RE)
Corso Trieste n°65, Toano (RE)

PROGETTO / PROJECT:

Casa della Cultura
Piazza Don Giulio Vincenzi, Cerredolo (RE)

PROGETTISTA / DESIGNER:

CM2 Associati - Francesco Adorni - Iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano n°11187

OGGETTO / OBJECT:

Progetto Esecutivo

TITOLO / DESCRIPTION:

Incidenza mano d'opera

DISEGNATO DA:

DRAWN BY:

CM2

CONTROLLATO DA:

CHECKED BY:

CM2

DATA/ DATE:

17/06/25

SCALA / SCALE:

DATA REV.:

FORMAT:

A4

NOME FILE / FILE NAME:

2417_CM2_DO G CM 04

COMMESSA / JOB:

2417

TAVOLA / DRAWING:

DO G CM 04

REV.:

AVVERTENZE GENERALI

I prezzi adottati per la redazione del computo metrico estimativo sono stati desunti:

- Dal prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Emilia Romagna 2025, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2342 del 23/12/2024
- Dal prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche, Deliberazione di Giunta regionale n. 1023 del 30/06/2025

Le quantità indicate nel Computo Architettonico sono da considerarsi nette e sono state estratte da modello BIM.

I codici identificativi delle singole voci (codici E.P.U.) riportati nel computo metrico sono quelli dei rispettivi prezzari, per consentire una rapida identificazione.

Nel caso di lavorazioni non presenti nei suddetti prezzari, sono state predisposte schede di analisi dei prezzi elementari, con autonoma codificazione (2417 DO G CM 02 - Analisi nuovi prezzi).

Gli Elenchi Prezzi citati costituiscono riferimento anche per lavorazioni e/o forniture aggiuntive che dovessero rendersi necessarie come conseguenza di eventuali varianti e/o imprevisti, e si intendono richiamati nelle rispettive stesure integrali.

Per le progettazioni specialistiche specifiche si rimanda ai rispettivi computi-metrici per ogni dettaglio.

Tutti i prezzi esposti nel computo sono al netto dell'IVA che sarà applicata nell'aliquota vigente al momento della contabilizzazione.

Le voci relative all'installazione di impianti meccanici a controsoffitto si intendono comprese di staffaggio antisismico ancorato a struttura portante (copertura).

Le voci relative al montaggio dei controsoffitti si intendono comprese di staffaggio antisismico ancorato a struttura portante (copertura).

Tutte le opere, anche quando non espressamente indicato, dovranno essere conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Il Progettista



cm2 ASSOCIATI
Via Castel Morrone 2, 20129 Milano
p.iva 11759590968

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Costruzione Casa della Cultura - Piazza Don Giulio Vincenzi, Cerredolo (RE)

COMMITTENTE: Comune di Toano

Data, 05/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 00_AP_CRT _GYP	ANALISI PREZZI - Differenza per utilizzo lastra tipo "Gyptone Big Curve Quattro 41" . Lastra in gesso rivestito con decoro costituito da foratura regolare quadrata. Sul retro della ... applicato un tessuto fonoassorbente con antipolvere. La lastra può essere curvata fino ad un raggio di 120 cm ad umido.	SOMMANO	79,00	28,77	2'272,83	0,00
2 00_AP_CRT _IDRO	ANALISI PREZZI - Differenza per utilizzo di lastra idrorepellente nelle pareti divisorie o contropareti in cartongesso ad alta densità con rivestimento di colore verde peso 10kg/m2 ... (Criteri Ambientali Minimi) delle dimensioni 2000/3000x1200 mm reazione al fuoco euroclasse A2-s1 d0 a spessore 12,5 mm	SOMMANO m2	56,00	2,17	121,52	0,00
3 00_AP_EPS	Isolamento controterra per parete già pronta in pannelli di EPS 100 mm incollati a impermeabilizzazione esterna.	SOMMANO	43,00	32,45	1'395,35	148,78 10,663
4 00_AP_ILLO 1	Fornitura e posa di apparecchio da plafone con corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere (finitura e colore a scelta della DL). Equipaggiato con sorgente LED ad alta ... tezione trasparente. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP65. Costo desunto da analisi di mercato.	SOMMANO cadauno	29,00	124,62	3'613,98	246,79 6,829
5 00_AP_IMP0 1	Opere di realizzazione dell'impianto idrico sanitario e di riscaldamento, completo degli accessori, delle reti di adduzione e scarico interne, distribuzione e corpi di emissione e ... ntilazione meccanica controllata, come da computo metrico estimativo allegato alla progettazione impiantistica esecutiva	SOMMANO cadauno	1,00	51'396,47	51'396,47	7'334,28 14,270
6 00_AP_IMP0 2	Opere di allacciamento, distribuzione ed utilizzo dell'energia elettrica, reti accessorie, impianto fotovoltaico come dacomputo metrico estimativo allegato alla progettazione impiantistica esecutiva	SOMMANO cadauno	1,00	67'147,22	67'147,22	16'994,96 25,310
7 00_AP_ING	Fornitura e posa della tettoia per la copertura della zona di ingresso dell'edificio. La tettoia sarà composta da una struttura tubolare metallica rivestita da un carter che permet ... sto nell'elaborato specifico allegato alla progettazione architettonica definitiva. Finitura e colori a scelta della DL.	SOMMANO	1,00	8'443,34	8'443,34	3'029,08 35,875
8 00_AP_KIT	Fornitura e posa della tettoia per la copertura della zona esterna della cucina. La tettoia sarà composta da una struttura tubolare metallica rivestita da un carter che permette la ... sto nell'elaborato specifico allegato alla progettazione architettonica definitiva. Finitura e colori a scelta della DL.	SOMMANO	1,00	1'735,26	1'735,26	688,72 39,690
9 00_AP_SER R01	ANALISI PREZZI - Profili in alluminio estruso preverniciati e applicati esternamente ai serramenti	SOMMANO m	49,78	64,21	3'196,37	535,63 16,758
10 00_AP_STR 01	Opere strutturali di fondazione ed elevazione, comprensive di scavi ed opere accessorie come da computo metrico estimativo allegato alla progettazione strutturale esecutiva	SOMMANO cadauno	1,00	89'434,89	89'434,89	33'207,17 37,130
11 00_AP_ZAV 01	Zavorra in cls per pannelli fotovoltaici	SOMMANO cadauno	46,00	51,56	2'371,76	494,96 20,869
12 02.06.001.00 1	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... rburati totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.	SOMMANO cad	1,00	540,00	540,00	0,00
13 03.01.007.00 1	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre					
A R I P O R T A R E					231'668,99	62'680,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			231'668,99	62'680,37	
14 06.04.036	per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. SOMMANO m ³	8,50	49,83	423,56	98,60	23,279
15 145016	Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, att ... detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m ²	116,00	60,99	7'074,84	3'025,20	42,760
16 20.01.026	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica con la faccia inferiore bugnata per l'adesione a fiamma in semindipendenza attraverso "ch ... i 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata in feltro di vetro rinforzato 4 kg/mq SOMMANO mq	30,00	17,19	515,70	165,02	32,000
17 265119a	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello s ... sa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m ²	15,00	4,17	62,55	20,76	33,190
18 30.01.041	Recinzione in pannelli grigliati in acciaio in tondino verticale del Ø di 12 mm e due coppie di piatti orizzontali 25 x 6 mm con maglia 100 x 110 mm, piantana costituita da un tubo ... sioni di 130 x 60 x 7 mm forata per il fissaggio tramite tasselli: in acciaio zincato a caldo: altezza pannello 1.000 mm SOMMANO m	8,00	144,23	1'153,84	150,00	13,000
19 A.08.02.08	Fornitura e posa in opera di bordure metalliche in acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da dis ... levamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO kg	20,40	7,40	150,96	24,14	15,990
20 A.08.05.01	Fornitura e posa in opera di tramezzo composto da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le last ... ei vani superiori ai mq 3,00. Fornitura e posa in opera di lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 ognuna. SOMMANO mq	5,00	10,53	52,65	22,11	42,000
21 A.18.08	Fornitura e posa in opera di controparete composta da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le ... Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00. Con due lastre per parte tipo BA13 (normale). SOMMANO mq	80,00	27,36	2'188,80	941,18	43,000
22 A.18.13	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lamiera stirata, in pannelli delle dimensioni cm 60x60 spessore fino a mm 2,00, peso Kg/mq 3,5 - 3,8 - open area > 60% < 65%, telaio ... s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata. SOMMANO mq	45,00	68,24	3'070,80	859,82	28,000
23 A.21.03	Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento e aggancio delle strutture portanti delle controsoffittature, sino ad una calata di 1 m, di qualsiasi natura (metalliche, f ... re l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie di controsoffitto effettivamente posata. SOMMANO mq	34,50	20,44	705,18	303,23	43,000
24 A.25.10.01	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a becco di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore a 8-10 cm, montato a vite, compreso og ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato. SOMMANO m	118,00	9,54	1'125,72	506,57	45,000
25	Fornitura e posa in opera di porta interna o esterna in profilati estrusi di lega di alluminio estruso, profilo stonato, serie antinfortunistica, secondo UNI 3569 TA 16 o altro ti ... geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5. Ad una anta a battuta di qualsiasi misura. SOMMANO mq	3,78	510,88	1'931,13	154,49	8,000
	A R I P O R T A R E			250'124,72	68'951,49	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			250'124,72	68'951,49		
A.28.08.01	colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante pe ... Misurazione cadauno. con barra verniciata a 1 punto di chiusura (centrale) completo di riscontro e placca esterna cieca	SOMMANO cad	3,00	215,30	645,90	284,20	44,000
26 A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi cer 170504	SOMMANO mc	21,00	40,20	844,20	0,00	
27 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	SOMMANO mc	47,70	6,80	324,36	123,26	38,000
28 A01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo	SOMMANO mc	198,10	4,96	982,58	363,55	37,000
29 A03.007.005. c	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc	SOMMANO mc	14,03	133,65	1'875,11	318,77	17,000
30 A03.010.005. a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione	SOMMANO mq	28,48	33,84	963,76	636,08	66,000
31 A03.010.010	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista	SOMMANO mq	115,00	7,57	870,55	652,91	75,000
32 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	SOMMANO kg	10,56	2,33	24,60	10,33	42,000
33 A03.013.010. a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... iata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 5 mm	SOMMANO kg	303,60	1,80	546,48	185,80	34,000
34 A04.001.005. b	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa	SOMMANO mc	18,50	343,25	6'350,13	1'968,54	31,000
35 A04.004.025. b	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi ... stituita da rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 16 cm	SOMMANO mq	168,00	44,23	7'430,64	965,98	13,000
36 A04.007.005	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici	SOMMANO mc	24,00	37,76	906,24	317,18	35,000
37 A05.025.015. a	Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a 350 kg/mc, ? ... tonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24 cm	SOMMANO mq	14,00	102,88	1'440,32	288,06	20,000
	A R I P O R T A R E				273'329,59	75'066,15	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			273'329,59	75'066,15	
38 A07.025.042. a	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... esso alla copertura in alluminio: dispositivi in alluminio altezza 250 mm, Ø 45 mm e funi delle seguenti lunghezze: 10 m SOMMANO cad	1,00	1'425,38	1'425,38	484,63	34,000
39 A07.025.042. c	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... esso alla copertura in alluminio: dispositivi in alluminio altezza 250 mm, Ø 45 mm e funi delle seguenti lunghezze: 30 m SOMMANO cad	1,00	1'944,99	1'944,99	525,15	27,000
40 A07.025.060. a	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/ TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclina ... 160 x 8 mm) con giunzione meccanica con dadi M16 inox, munito di filettatura con prodotto antisvitamento: altezza 250 mm SOMMANO cad	8,00	190,59	1'524,72	121,98	8,000
41 A07.037.005. d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO m	21,00	25,79	541,59	200,39	37,000
42 A07.037.015. b	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio zincato da 8/10 SOMMANO m	76,00	44,46	3'378,96	709,58	21,000
43 A07.037.045. a	Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari Ø 80 mm SOMMANO m	12,00	12,80	153,60	75,26	49,000
44 A09.004.005. a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante v ... sore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm SOMMANO mq	29,00	27,08	785,32	416,22	53,000
45 A09.010.120. c	Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli e doghe, in acciaio preverniciato 5/10, con bordi interni, fornito e posto in opera: a doppia L: finitura metallizzata SOMMANO m	60,00	5,03	301,80	117,70	39,000
46 A09.013.027. c	Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre di abete rosso mineralizzate legate con cemento Portland bianco ad alta resistenza, in pannelli, conformi all UNI EN ... tallica preverniciata in vista composta da profilati ad Ω: dimensioni di 1200 ÷ 2.000 x 600 mm, spessore pannello: 35 mm SOMMANO mq	5,00	53,11	265,55	39,83	15,000
47 A09.013.029. d	Sovrapprezzo ai pannelli in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland per lavorazione dei bordi: per applicazione su profili a T a scomparsa SOMMANO mq	5,00	7,43	37,15	0,00	
48 A09.028.005. b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete SOMMANO mq	13,00	44,37	576,81	167,27	29,000
49 A09.028.005. d	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ei serramenti: con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete SOMMANO mq	209,00	48,99	10'238,91	2'764,51	27,000
50 A09.028.005. e	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... llici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di SOMMANO mq					
	A R I P O R T A R E			294'504,37	80'688,67	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			294'504,37	80'688,67	
51 A10.007.054. e	<p>vetro dello spessore di 40 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti semirigidi di lana di roccia, conducibilità termica $\lambda_D = 0,036$ W/mK risp ... senza rivestimento, classe reazione al fuoco A1, dimensioni 1.200 x 600 mm, densità media $70 \div 90$ kg/mc: spessore 100 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	669,00	8,84	5'913,96	0,00	
52 A10.016.005. a	<p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già prepara ... gomati o dritti, conducibilità termica $\lambda_D 0,033$ W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	342,00	35,78	12'236,76	2'447,35	20,000
53 A10.016.005. b	<p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già prepara ... $0,033$ W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1'512,00	3,82	5'775,84	115,52	2,000
54 A10.031.010. a	<p>Sistema di facciata ventilata, a giunto aperto, in classe antincendio A2-s1,d0 secondo EN13501-1, costituita da pannello sandwich bilamiera preverniciata grecata, marcato CE second ... T fissati al pannello mediante idonee viti autofilettanti, esclusi pannelli di finitura esterna: spessore pannello 80 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	75,00	155,62	11'671,50	2'567,73	22,000
55 A11.001.010. a	<p>Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	596,00	2,51	1'495,96	523,59	35,000
56 A11.001.035. a	<p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tess ... T fissati al pannello mediante idonee viti autofilettanti, esclusi pannelli di finitura esterna: spessore pannello 80 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	339,00	18,96	6'427,44	1'478,31	23,000
57 A11.001.035. b	<p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tess ... estate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,0 kg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	171,00	19,89	3'401,19	782,27	23,000
58 A11.001.065. a	<p>Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata coraz ... i $8 \div 10$ cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata con tessuto non tessuto di poliestere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	60,00	22,83	1'369,80	273,96	20,000
59 A11.001.105. a	<p>Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo conti ... prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	13,00	32,31	420,03	109,21	26,000
60 A11.004.015	<p>Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pann ... n tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12μ), spessore 3 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	171,00	22,66	3'874,86	736,22	19,000
61 A11.004.020. a	<p>Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	132,00	4,17	550,44	132,10	24,000
62 A12.007.010. a	<p>Aspiratore eolico in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del \emptyset nominale di: \emptyset interno 150 mm, \emptyset esterno 200 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	3,00	135,31	405,93	28,42	7,000
63	<p>Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o</p>					
	A R I P O R T A R E			350'374,88	90'232,37	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			350'374,88	90'232,37		
A14.001.005. g	marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista ... da, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: granito nazionale	SOMMANO mq	4,60	202,52	931,59	260,85	28,000
64 A15.001.005	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm ² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm	SOMMANO mq	162,00	26,35	4'268,70	1'963,60	46,000
65 A15.016.020. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... pulitura finale e sigillatura dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm	SOMMANO mq	42,00	60,43	2'538,06	913,70	36,000
66 A15.040.005. a	Profilo a T per separazione di pavimenti, spessore 9 mm, posto in opera con ogni accorgimento compres ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: in alluminio anodizzato, altezza 14 mm	SOMMANO m	5,90	10,31	60,83	20,07	33,000
67 A16.001.008. a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... ridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm, spessore 8,5 mm: effetto tinta unita superficie lucida	SOMMANO mq	72,00	66,92	4'818,24	2'023,66	42,000
68 A17.016.015. a	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di ... itura e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: antitaglio, spessore 10/10	SOMMANO mq	4,00	138,40	553,60	110,72	20,000
69 A17.016.025. a	Serranda avvolgibile in elementi microforati di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W, spessore 10/10, altezza 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio ... sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm	SOMMANO mq	3,45	138,40	477,48	95,50	20,000
70 A17.028.041. g	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi ma ... ento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante	SOMMANO mq	2,00	916,03	1'832,06	219,85	12,000
71 A17.031.021. a	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, completo di ... prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra, a telaio fisso	SOMMANO mq	26,72	663,03	17'716,17	1'771,62	10,000
72 A17.031.021. h	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, completo di ... ione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 anta, a battente	SOMMANO mq	10,50	855,91	8'987,06	898,71	10,000
73 A18.010.005. d	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata	SOMMANO cad	3,00	681,28	2'043,84	122,63	6,000
74 A18.013.015. a	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, es ... r parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm	SOMMANO cad	4,00	381,40	1'525,60	442,42	29,000
	A R I P O R T A R E			396'128,11	99'075,70		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			396'128,11	99'075,70	
75 A18.013.050. c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multiestrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: laccata bianca SOMMANO cad	4,00	671,42	2'685,68	295,42	11,000
76 A20.001.005. a	Preparazione delle superfici murarie: con isolante acrilico all'acqua SOMMANO mq	287,00	2,39	685,93	315,53	46,000
77 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire SOMMANO mq	287,00	5,19	1'489,53	953,30	64,000
78 A21.001.005. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione manuale SOMMANO mc	20,30	36,78	746,63	574,91	77,000
79 A21.001.020. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manua ... sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq SOMMANO mq	11,00	3,57	39,27	0,00	
80 A21.010.075. b	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m SOMMANO cad	2,00	220,23	440,46	312,73	71,000
81 A21.013.025. f	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: acer negundo argenteovariegatum SOMMANO cad	2,00	288,84	577,68	115,54	20,000
82 A21.013.040	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante SOMMANO mq	11,00	7,70	84,70	0,00	
83 A23.001.005. a	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, tag ... usi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg	51,90	3,37	174,90	0,00	
84 B01.016.005. a	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale SOMMANO mq	70,00	16,33	1'143,10	891,62	78,000
85 B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO mc	21,00	59,09	1'240,89	670,08	54,000
86 C01.016.020. a	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, sec ... prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava SOMMANO mc	14,28	46,08	658,02	19,74	3,000
87 C01.034.005	Marcia piede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura SOMMANO mq	142,80	15,99	2'283,37	1'004,68	44,000
88	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R,					
	A R I P O R T A R E			408'378,27	104'229,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			408'378,27	104'229,25	
C01.037.040. e	compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm SOMMANO cad	45,00	22,71	1'021,95	388,34	38,000
89 C02.019.075. b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... i, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg SOMMANO cad	4,00	116,64	466,56	251,94	54,000
90 C03.001.120. a	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da p ... tero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di: 400 x 600 mm SOMMANO mq	7,20	43,61	313,99	91,06	29,000
91 C03.013.120. a	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbata e lisciata sulla superficie della seduta, con bordi squadri e due basamenti, compreso ogni onere e magistero p ... ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monoblocco senza schienale, base 200 x 50 cm, altezza 45 cm SOMMANO cad	3,00	551,97	1'655,91	99,35	6,000
92 C04.061.015. c	Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia n ... e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) SOMMANO m	60,00	10,71	642,60	83,99	13,070
93 C04.094.025	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni ... per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta SOMMANO mq	201,07	0,75	150,80	88,49	58,680
94 C04.100.060	Rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco poliestere/polipropilene, ... rito alla superficie dell'area marina rivestita, gli sfridi e le sovrapposizioni che non dovranno essere inferiori a 1 m SOMMANO mq	123,00	4,55	559,65	72,75	13,000
95 C04.109.005. b	Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi aper ... ra, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore: con pane di terra SOMMANO cad	50,00	6,19	309,50	167,13	54,000
96 E.06.02.12.0 01	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED14W - 2000lm - Ra>80 SOMMANO cad	10,00	138,90	1'389,00	180,57	13,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			414'888,23	105'652,87	25,465
	T O T A L E euro			414'888,23	105'652,87	25,465
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO	incid. %
		TOTALE	Manodopera Risorse Umane	
RIPORTO				
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>			
001	OG1	206'909,65	48'116,46	23,255
002	OS28	51'396,47	7'334,28	14,270
003	OS30	67'147,22	16'994,96	25,310
004	OS23	89'434,89	33'207,17	37,130
005	SICUREZZA	0,00	0,00	0,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	414'888,23	105'652,87	25,465
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO	incid. %
		TOTALE	Manodopera Risorse Umane	
RIPORTO				
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>				
001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	3'819,45	1'962,92	51,393
002	ALLESTIMENTO CANTIERE - SICUREZZA	0,00	0,00	0,000
003	SCAVI	864,36	123,26	14,260
004	SOLAIO CONTROTERRA	37'187,64	9'454,56	25,424
005	PARETI ESTERNE	22'361,19	5'077,99	22,709
006	COPERTURA PACCHETTO	42'134,01	9'719,50	23,068
007	SERRAMENTI	33'408,64	3'916,23	11,722
008	PARETI INTERNE	24'447,54	6'522,89	26,681
009	PORTE	8'247,08	1'035,03	12,550
010	CONTROSOFFITTI	5'165,80	1'736,80	33,621
011	IMPIANTI	118'543,69	24'329,24	20,523
012	PENSILINA INGRESSO	8'443,34	3'029,08	35,875
013	CUCINA	1'735,26	688,72	39,690
014	ILLUMINAZIONE	5'002,98	427,36	8,542
015	SISTEMAZIONI ESTERNE	9'852,81	2'990,28	30,350
016	LAVORAZIONI TERRENO	1'757,78	857,58	48,788
017	STRUTTURE	89'434,89	33'207,17	37,130
018	AREA IMPIANTI ESTERNI	1'499,19	210,71	14,055
019	RINTERRO	982,58	363,55	37,000
Totale CATEGORIE euro		414'888,23	105'652,87	25,465
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO	incid. %
		TOTALE	Manodopera Risorse Umane	
RIPORTO				
<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>				
001	DEMOLIZIONI	3'228,19	1'561,70	48,377
002	RIMOZIONE VEGETALI	591,26	401,22	67,858
003	SCAVO	324,36	123,26	38,001
004	ANALISI	540,00	0,00	0,000
005	DRENAGGIO	2'108,49	473,92	22,477
006	VESPAIO	7'430,64	965,98	13,000
007	TAMPONAMENTO ESTERNO	2'310,87	940,97	40,719
008	CARTONGESSO	13'178,69	3'895,07	29,556
009	IMPERMEABILIZZAZIONE	18'055,42	4'200,68	23,265
010	ISOLAMENTO	27'648,71	3'060,67	11,070
011	MASSETTO	10'789,28	3'992,85	37,008
012	FINITURE	30'856,34	9'396,31	30,452
013	LATTONERIA	4'480,08	1'013,65	22,626
014	SICUREZZA	4'895,09	1'131,76	23,120
015	SERRAMENTO	31'731,66	3'425,81	10,796
016	ACCESSORI SERRAMENTO	645,90	284,20	44,001
017	TINTEGGIATURA	2'175,46	1'268,83	58,325
018	PORTE INTERNE	6'315,95	880,54	13,942
019	PORTE ESTERNE	1'931,13	154,49	8,000
020	CONTROSOFFITTI	5'165,80	1'736,80	33,621
021	PAVIMENTAZIONE ESTERNA	7'516,83	2'594,09	34,510
022	OPERE VERDE	1'971,29	902,48	45,781
023	ARREDO ESTERNO	1'655,91	99,35	6,000
024	OPERE IN FERRO	9'772,08	3'179,08	32,532
025	PENSILINA CUCINA	1'735,26	688,72	39,690
026	SERRANDE	1'031,08	206,22	20,000
027	STRUTTURE	89'434,89	33'207,17	37,130
028	POZZETTI	466,56	251,94	53,999
029	IMPIANTI	120'915,45	24'824,20	20,530
030	RINTERRO	982,58	363,55	37,000
031	ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA	5'002,98	427,36	8,542
Totale SUB CATEGORIE euro		414'888,23	105'652,87	25,465
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO	incid. %
		TOTALE	Manodopera Risorse Umane	
RIPORTO				
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
C	LAVORI A CORPO euro	414'888,23	105'652,87	25,465
C:001	OG1 euro	206'909,65	48'116,46	23,255
C:001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	3'819,45	1'962,92	51,393
C:001.001.001	DEMOLIZIONI euro	3'228,19	1'561,70	48,377
C:001.001.002	RIMOZIONE VEGETALI euro	591,26	401,22	67,858
C:001.003	SCAVI euro	864,36	123,26	14,260
C:001.003.003	SCAVO euro	324,36	123,26	38,001
C:001.003.004	ANALISI euro	540,00	0,00	0,000
C:001.004	SOLAIO CONTROTERRA euro	37'187,64	9'454,56	25,424
C:001.004.005	DRENAGGIO euro	2'108,49	473,92	22,477
C:001.004.006	VESPAIO euro	7'430,64	965,98	13,000
C:001.004.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	3'606,96	880,20	24,403
C:001.004.010	ISOLAMENTO euro	8'102,64	464,54	5,733
C:001.004.011	MASSETTO euro	4'268,70	1'963,60	46,000
C:001.004.012	FINITURE euro	11'670,21	4'706,32	40,328
C:001.005	PARETI ESTERNE euro	22'361,19	5'077,99	22,709
C:001.005.007	TAMPONAMENTO ESTERNO euro	2'310,87	940,97	40,719
C:001.005.008	CARTONGESSO euro	2'743,44	740,73	27,000
C:001.005.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	2'754,91	679,78	24,675
C:001.005.010	ISOLAMENTO euro	2'880,47	148,78	5,165
C:001.005.012	FINITURE euro	11'671,50	2'567,73	22,000
C:001.006	COPERTURA PACCHETTO euro	42'134,01	9'719,50	23,068
C:001.006.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	11'376,63	2'564,64	22,543
C:001.006.010	ISOLAMENTO euro	12'236,76	2'447,35	20,000
C:001.006.011	MASSETTO euro	6'350,13	1'968,54	31,000
C:001.006.012	FINITURE euro	423,56	98,60	23,279
C:001.006.013	LATTONERIA euro	4'480,08	1'013,65	22,626
C:001.006.014	SICUREZZA euro	4'895,09	1'131,76	23,120
C:001.006.029	IMPIANTI euro	2'371,76	494,96	20,869
C:001.007	SERRAMENTI euro	33'408,64	3'916,23	11,722
C:001.007.015	SERRAMENTO euro	31'731,66	3'425,81	10,796
C:001.007.016	ACCESSORI SERRAMENTO euro	645,90	284,20	44,001
C:001.007.026	SERRANDE euro	1'031,08	206,22	20,000
C:001.008	PARETI INTERNE euro	24'447,54	6'522,89	26,681
C:001.008.008	CARTONGESSO euro	10'435,25	3'154,34	30,228
C:001.008.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	316,92	76,06	24,000
C:001.008.010	ISOLAMENTO euro	4'428,84	0,00	0,000
C:001.008.012	FINITURE euro	7'091,07	2'023,66	28,538
C:001.008.017	TINTEGGIATURA euro	2'175,46	1'268,83	58,325
C:001.009	PORTE euro	8'247,08	1'035,03	12,550
C:001.009.018	PORTE INTERNE euro	6'315,95	880,54	13,942
C:001.009.019	PORTE ESTERNE euro	1'931,13	154,49	8,000
C:001.010	CONTROSOFFITTI euro	5'165,80	1'736,80	33,621
C:001.010.020	CONTROSOFFITTI euro	5'165,80	1'736,80	33,621
C:001.012	PENSILINA INGRESSO euro	8'443,34	3'029,08	35,875
C:001.012.024	OPERE IN FERRO euro	8'443,34	3'029,08	35,875
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
C:001.013	CUCINA euro	1'735,26	688,72	39,690
C:001.013.025	PENSILINA CUCINA euro	1'735,26	688,72	39,690
C:001.014	ILLUMINAZIONE euro	5'002,98	427,36	8,542
C:001.014.031	ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA euro	5'002,98	427,36	8,542
C:001.015	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	9'852,81	2'990,28	30,350
C:001.015.021	PAVIMENTAZIONE ESTERNA euro	7'516,83	2'594,09	34,510
C:001.015.022	OPERE VERDE euro	213,51	44,90	21,029
C:001.015.023	ARREDO ESTERNO euro	1'655,91	99,35	6,000
C:001.015.028	POZZETTI euro	466,56	251,94	53,999
C:001.016	LAVORAZIONI TERRENO euro	1'757,78	857,58	48,788
C:001.016.022	OPERE VERDE euro	1'757,78	857,58	48,788
C:001.018	AREA IMPIANTI ESTERNI euro	1'499,19	210,71	14,055
C:001.018.011	MASSETTO euro	170,45	60,71	35,617
C:001.018.024	OPERE IN FERRO euro	1'328,74	150,00	11,289
C:001.019	RINTERRO euro	982,58	363,55	37,000
C:001.019.030	RINTERRO euro	982,58	363,55	37,000
C:002	OS28 euro	51'396,47	7'334,28	14,270
C:002.011	IMPIANTI euro	51'396,47	7'334,28	14,270
C:002.011.029	IMPIANTI euro	51'396,47	7'334,28	14,270
C:003	OS30 euro	67'147,22	16'994,96	25,310
C:003.011	IMPIANTI euro	67'147,22	16'994,96	25,310
C:003.011.029	IMPIANTI euro	67'147,22	16'994,96	25,310
C:004	OS23 euro	89'434,89	33'207,17	37,130
C:004.017	STRUTTURE euro	89'434,89	33'207,17	37,130
C:004.017.027	STRUTTURE euro	89'434,89	33'207,17	37,130
TOTALE euro		414'888,23	105'652,87	25,465
	Data, 05/06/2026			
	Il Tecnico			
A RIPORTARE				