



CUP F75E24000410006

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

REV	DATA / DATE:	DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

**Progettazione Architettonica**

cm2 Associati  
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano  
T +39 02 29 00 30 54 | www.cm-2.it

Arch. Marco Luigi Oriani  
Arch. Francesco Adorni

**Progettazione Architettonica  
Coordinamento della Sicurezza**

Bernardi Massimo Geom.  
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano  
T +39 02 29 00 30 54

Geom. Bernardi Massimo

**Progettazione Strutture**

Ing. Lucio Iotti  
Via Georges Bizet 3,  
42123, Toano, Reggio Emilia  
T +39 0522 301823

Ing. Lucio Iotti

**Progettazione Impianti**

Per. Ind. Albertini Luca  
Via matilde di Canossa 19,  
42010, Toano, Reggio Emilia  
T +39 333 255511

Per. Ind. Albertini Luca  
Per. Ind. Cristian Bazzoli

## COMMITTENTE / CLIENT:

Comune di Toano (RE)  
Corso Trieste n°65, Toano (RE)

## PROGETTO / PROJECT:

Casa della Cultura  
Piazza Don Giulio Vincenzi, Cerredolo (RE)

## PROGETTISTA / DESIGNER:

CM2 Associati - Francesco Adorni - Iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano n°11187

## OGGETTO / OBJECT:

Progetto Esecutivo

## TITOLO / DESCRIPTION:

# Computo Metrico Estimativo

DISEGNATO DA:

DRAWN BY:

CM2

CONTROLLATO DA:

CHECKED BY:

CM2

DATA/ DATE:

17/06/25

SCALA / SCALE:

DATA REV.:

FORMAT:

A4

NOME FILE / FILE NAME:

2417\_CM2\_DO G CM 01

COMMESSA / JOB:

2417

TAVOLA / DRAWING:

DO G CM 01

REV.:

## **AVVERTENZE GENERALI**

I prezzi adottati per la redazione del computo metrico estimativo sono stati desunti:

- Dal prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Emilia Romagna 2025, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2342 del 23/12/2024
- Dal prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche, Deliberazione di Giunta regionale n. 1023 del 30/06/2025

Le quantità indicate nel Computo Architettonico sono da considerarsi nette e sono state estratte da modello BIM.

I codici identificativi delle singole voci (codici E.P.U.) riportati nel computo metrico sono quelli dei rispettivi prezzari, per consentire una rapida identificazione.

Nel caso di lavorazioni non presenti nei suddetti prezzari, sono state predisposte schede di analisi dei prezzi elementari, con autonoma codificazione (2417 DO G CM 02 - Analisi nuovi prezzi).

Gli Elenchi Prezzi citati costituiscono riferimento anche per lavorazioni e/o forniture aggiuntive che dovessero rendersi necessarie come conseguenza di eventuali varianti e/o imprevisti, e si intendono richiamati nelle rispettive stesure integrali.

Per le progettazioni specialistiche specifiche si rimanda ai rispettivi computi-metrici per ogni dettaglio.

Tutti i prezzi esposti nel computo sono al netto dell'IVA che sarà applicata nell'aliquota vigente al momento della contabilizzazione.

Le voci relative all'installazione di impianti meccanici a controsoffitto si intendono comprese di staffaggio antisismico ancorato a struttura portante (copertura).

Le voci relative al montaggio dei controsoffitti si intendono comprese di staffaggio antisismico ancorato a struttura portante (copertura).

Tutte le opere, anche quando non espressamente indicato, dovranno essere conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

**Il Progettista**



**cm2 ASSOCIATI**  
Via Castel Morrone 2, 20129 Milano  
p.iva 11759590968

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Costruzione Casa della Cultura - Piazza Don Giulio Vincenzi, Cerredolo (RE)

**COMMITTENTE:** Comune di Toano

Data, 08/04/2026

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>OGI</b>							
	<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>							
	<b>DEMOLIZIONI</b>							
1 B01.016.005. a	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale Demolizione riv. pietra piazzale compreso muretto in pietra				70,000	70,00		
	SOMMANO mq					70,00	16,33	1'143,10
2 B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 1 [mq 70.00]	0,30				21,00		
	SOMMANO mc					21,00	59,09	1'240,89
3 A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi cer 170504 Vedi voce n° 2 [mc 21.00]					21,00		
	SOMMANO mc					21,00	40,20	844,20
	<b>RIMOZIONE VEGETALI</b>							
4 C04.094.025	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta Pulizia area intervento				201,070	201,07		
	SOMMANO mq					201,07	0,75	150,80
5 A21.010.075. b	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m Abbattimento albero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,23	440,46
	<b>SCAVI</b>							
	<b>SCAVO</b>							
6 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'819,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'819,45
	m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) La porzione di terreno superficiale verrà accantonata in cantiere e riutilizzata per i rinterrii Scavo per pavimentazione esterna Scavo per area impianti	0,30 0,30		148,000 11,000		44,40 3,30		
	SOMMANO mc					47,70	6,80	324,36
	<b>ANALISI</b>							
7 02.06.001.00 1	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche. Analisi chimiche terreno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	540,00	540,00
	<b>SOLAIO CONTROTERRA DRENAGGIO</b>							
8 A04.007.005	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Riempimento con ghiaia	1,60			15,000	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	37,76	906,24
9 C04.061.015. c	Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)					60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,71	642,60
10 C04.100.060	Rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugiata con fibre da fiocco poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai raggi UV, imputrescibile ed atossico esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura del peso di 800 g/mq, previa							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'232,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'232,65
	accettazione e verifica dell'idoneità, tramite apposite analisi a carico dell'impresa, il geotessile sarà fornito e steso nello scavo per l'imbasamento delle scogliere e dei pennelli perpendicolari al litorale con l'ausilio di sommozzatore; nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dai mezzi necessari per la perfetta posa del tessuto atto a ricevere il pietrame misto di cava; sono inoltre compresi nel prezzo a mq, riferito alla superficie dell'area marina rivestita, gli sfridi e le sovrapposizioni che non dovranno essere inferiori a 1 m Telo per drenaggio ghiaia Telo per drenaggio tubo	1,60			55,000 35,000	88,00 35,00		
	SOMMANO mq					123,00	4,55	559,65
	<b>VESPAIO</b>							
11 A04.004.025. b	Vespai areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 16 cm FL01 - Vespai controterra				168,000	168,00		
	SOMMANO mq					168,00	44,23	7'430,64
	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE</b>							
12 A11.001.010. a	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente Vedi voce n° 11 [mq 168.00]					168,00		
	SOMMANO mq					168,00	2,51	421,68
13 A11.001.035. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm Vedi voce n° 11 [mq 168.00] Voce equiparabile - Guaina certificata antiradon					168,00		
	SOMMANO mq					168,00	18,96	3'185,28
	<b>ISOLAMENTO</b>							
14 A10.016.005. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguento Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica ?D 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm Vedi voce n° 11 [mq 168.00]					168,00		
	SOMMANO mq					168,00	13,85	2'326,80
	<b>A RIPORTARE</b>							20'156,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							20'156,70
15 A10.016.005. b	<p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguento Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica ?D 0,033 W/mK, resistenza a compressione &gt; 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm Vedi voce n° 14 [mq 168.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;"><b>MASSETTO</b></p>	9,00				1'512,00		
						1'512,00	3,82	5'775,84
16 A15.001.005	<p>Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm<sup>2</sup> (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm FL02 - Massetto per pavimentazione - Spessore 8 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;"><b>FINITURE</b></p>					162,00		
						162,00	26,35	4'268,70
17 06.04.036	<p>Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. FF01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					116,00		
						116,00	60,99	7'074,84
18 A15.016.020. a	<p>Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm FF02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					42,00		
						42,00	60,43	2'538,06
19 A.21.03	<p>Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a becco di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore a 8-10 cm, montato a vite, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato. Locali interni Sala</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					67,00		
						51,00		
						118,00	9,54	1'125,72
20 A14.001.005. g	<p>Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							40'939,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							40'939,86
	bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: granito nazionale				2,000	2,00		
	Soglia ingresso				2,000	2,00		
	Soglia uscita retro				0,300	0,30		
	Soglia Cucina				0,300	0,30		
	Soglia LT							
	SOMMANO mq					4,60	202,52	931,59
	<b>PARETI ESTERNE TAMPONAMENTO ESTERNO</b>							
21 A03.010.010	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista MA01					115,00		
	SOMMANO mq					115,00	7,57	870,55
22 A05.025.015. a	Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a 350 kg/mc, ? da 0,08 a 0,09 W/mK, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza al fuoco EI 240, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24 cm MA02					14,00		
	SOMMANO mq					14,00	102,88	1'440,32
	<b>CARTONGESSO</b>							
23 A09.028.005. d	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete DW07					56,00		
	SOMMANO mq					56,00	48,99	2'743,44
	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE</b>							
24 A11.001.105. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto IS01 - guaina impermeabile con rivestimento superiore ardesiato					13,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					13,00		46'925,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					13,00		46'925,76
	SOMMANO mq					13,00	32,31	420,03
25 A11.001.065. a	Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata corazzata, protettiva e drenante peso 5 kg/mq, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata con tessuto non tessuto di poliestere IS02	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	22,83	1'369,80
26 A11.001.010. a	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente IS01 IS02	2,00 2,00			13,000 30,000	26,00 60,00		
	SOMMANO mq					86,00	2,51	215,86
27 145016	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica con la faccia inferiore bugnata per l'adesione a fiamma in semindipendenza attraverso "chiodi di bitume", per la realizzazione di sistemi impermeabilizzanti in semindipendenza controllata, sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata in feltro di vetro rinforzato 4 kg/mq IS02 - guaina bugnata				30,000	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	17,19	515,70
28 A11.004.020. a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido DW07 - voce equiparabile a carta Kraft					56,00		
	SOMMANO mq					56,00	4,17	233,52
	<b>ISOLAMENTO</b>							
29 00_AP_EPS	Isolamento controterra per parete già pronta in pannelli di EPS 100 mm incollati a impermeabilizzazione esterna. IS01 IS02					13,00 30,00		
	SOMMANO					43,00	32,45	1'395,35
30 A09.028.005. e	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm DW 07 Vedi voce n° 23 [mq 56.00]	3,00				168,00		
	SOMMANO mq					168,00	8,84	1'485,12
	<b>A RIPORTARE</b>							52'561,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							52'561,14
	<b>FINITURE</b>							
31 A10.031.010. a	Sistema di facciata ventilata, a giunto aperto, in classe antincendio A2-s1,d0 secondo EN13501-1, costituita da pannello sandwich bilamiera preverniciata grecata, marcato CE secondo UNI EN 14509, con incastri maschio-femmina e fissaggio a vista, con anima isolante in lana di roccia di densità nominale 100 Kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,041$ W/mK ed incombustibile in classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), comprese idonee staffe (spessore 2 mm e lunghezza 150 mm) in acciaio inox AISI 316 per l'aggancio dei pannelli di finitura esterna, profili estrusi in alluminio a L e/o T fissati al pannello mediante idonee viti autofilettanti, esclusi pannelli di finitura esterna: spessore pannello 80 mm FI02 - Pannello tipo "Isopan". Finitura e colore a scelta della DL					75,00		
	SOMMANO mq					75,00	155,62	11'671,50
	<b>COPERTURA PACCHETTO IMPERMEABILIZZAZIONE</b>							
32 A11.004.015	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo $\mu = 1.500.000$ (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 $\mu$ ), spessore 3 mm RF01 Barriera al vapore					171,00		
	SOMMANO mq					171,00	22,66	3'874,86
33 A11.001.035. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm RF01 - prima guaina imp. Vedi voce n° 32 [mq 171.00]					171,00		
	SOMMANO mq					171,00	18,96	3'242,16
34 A11.001.035. b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,0 kg RF01 - guaina ardesiata Vedi voce n° 32 [mq 171.00]					171,00		
	SOMMANO mq					171,00	19,89	3'401,19
	<b>A RIPORTARE</b>							74'750,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							74'750,85
35 A11.001.010. a	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente R01 Barriera al vapore Vedi voce n° 32 [mq 171.00] Guaina imperm. Vedi voce n° 33 [mq 171.00]							
	SOMMANO mq					171,00 171,00 <hr/> 342,00	2,51	858,42
	<b>ISOLAMENTO</b>							
36 A10.007.054. e	Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti semirigidi di lana di roccia, conducibilità termica $\lambda_D = 0,036$ W/mK rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): monodensità senza rivestimento, classe reazione al fuoco A1, dimensioni 1.200 x 600 mm, densità media $70 \div 90$ kg/mc: spessore 100 mm RF01 - pannelli calpestabili							
	SOMMANO mq	2,00			171,000	342,00 <hr/> 342,00	35,78	12'236,76
	<b>MASSETTO</b>							
37 A04.001.005. b	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa RF01 - voce equiparabile							
	SOMMANO mc					18,50 <hr/> 18,50	343,25	6'350,13
	<b>FINITURE</b>							
38 03.01.007.00 1	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. RF01 - voce equiparabile Strato superiore di ghiaia - 5 cm circa							
	SOMMANO m³					8,50 <hr/> 8,50	49,83	423,56
	<b>LATTONERIA</b>							
39 A07.037.015. b	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio zincato da 8/10 Scossalina bordo copertura Scossalina base muro est							
	SOMMANO m					55,00 21,00 <hr/> 76,00	44,46	3'378,96
40 A07.037.005. d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da							
	<b>A RIPORTARE</b>							97'998,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							97'998,68
	8/10 Canale di gronda copertura					21,00		
	SOMMANO m					21,00	25,79	541,59
41 A07.037.045. a	Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari Ø 80 mm Pluviali	3,00		4,000		12,00		
	SOMMANO m					12,00	12,80	153,60
42 A12.007.010. a	Aspiratore eolico in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del Ø nominale di: Ø interno 150 mm, Ø esterno 200 mm Esalatori bagni Esalatore cappa cucina					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	135,31	405,93
	<b>SICUREZZA</b>							
43 A07.025.042. c	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. Il sistema deve essere costituito da n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 45 in lega di alluminio 6082 fissato alla piastra di base in lega di alluminio 6063 (250 x 160 x 8 mm) con giunzione meccanica con dadi M16 inox testa svasata, munito di filettatura con prodotto antisvitamento; altezza variabile da 250 mm a 500 mm; garanzia 20 anni + n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio; dispositivi in alluminio altezza 250 mm, Ø 45 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m Linea vita lato est				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'944,99	1'944,99
44 A07.025.042. a	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. Il sistema deve essere costituito da n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 45 in lega di alluminio 6082 fissato alla piastra di							
	<b>A RIPORTARE</b>							101'044,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							101'044,79
	base in lega di alluminio 6063 (250 x 160 x 8 mm) con giunzione meccanica con dadi M16 inox testa svasata, munito di filettatura con prodotto antisvitamento; altezza variabile da 250 mm a 500 mm; garanzia 20 anni + n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio; dispositivi in alluminio altezza 250 mm, Ø 45 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m Linea vita lato ovest					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'425,38	1'425,38
45 A07.025.060. a	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: dispositivo ancoraggio multidirezionale costituito da un profilo verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 45 in lega di alluminio 6082 fissato alla piastra di base in lega di alluminio 6063 (250 x 160 x 8 mm) con giunzione meccanica con dadi M16 inox, munito di filettatura con prodotto antisvitamento: altezza 250 mm Ulteriori ancoraggi Linea Vita					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	190,59	1'524,72
	<b>IMPIANTI</b>							
46 00_AP_ZAV 01	Zavorra in cls per pannelli fotovoltaici Zavorre per fotovoltaico					46,00		
	SOMMANO cadauno					46,00	51,56	2'371,76
	<b>SERRAMENTI SERRAMENTO</b>							
47 A17.028.041. g	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 3A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$ : finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante WI01 - scorrevole colore a scelta della DL		2,00	1,000		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	916,03	1'832,06
	<b>A RIPORTARE</b>							108'198,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'198,71
48 A17.031.021. a	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w = 1,00$ W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: finestra, a telaio fisso WI01 - finestra fissa colore a scelta della DL		2,00	1,000		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	663,03	1'326,06
49 A17.031.021. a	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w = 1,00$ W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: finestra, a telaio fisso WI02 Pannello trasparente Pannello opaco colore a scelta della DL	3,00 6,00			3,800 1,300	11,40 7,80		
	SOMMANO mq					19,20	663,03	12'730,18
50 A17.031.021. h	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w = 1,00$ W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: portafinestra 1 anta, a battente WI02 GD01	3,00			3,500	10,50		
	SOMMANO mq					10,50	855,91	8'987,06
51	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio							
	A R I P O R T A R E							131'242,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							131'242,01
A17.031.021. a	verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw = 1,00 W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra, a telaio fisso WI03 Pannello trasparente Pannello opaco	2,00 2,00			1,700 1,060	3,40 2,12		
	SOMMANO mq					5,52	663,03	3'659,93
52 00_AP_SER R01	ANALISI PREZZI - Profili in alluminio estruso preverniciati e applicati esternamente ai serramenti WI02 WI03	2,13 2,12		3,800 1,900	4,204 3,910	34,03 15,75		
	SOMMANO m					49,78	64,21	3'196,37
	<b>ACCESSORI SERRAMENTO</b>							
53 A.28.08.01	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. con barra verniciata a 1 punto di chiusura (centrale) completo di riscontro e placca esterna cieca GD01					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	215,30	645,90
	<b>SERRANDE</b>							
54 A17.016.015. a	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: antitaglio, spessore 10/10 Serranda esterna Bar		4,00	1,000		4,00		
	SOMMANO mq					4,00	138,40	553,60
	<b>A RIPORTARE</b>							139'297,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							139'297,81
55 A17.016.025. a	Serranda avvolgibile in elementi microforati di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W, spessore 10/10, altezza 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm Serranda interna bar		3,00	1,150		3,45		
	SOMMANO mq					3,45	138,40	477,48
	<b>PARETI INTERNE CARTONGESSO</b>							
56 A09.028.005. d	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete DW01 - HH - HH - 125 mm DW10 - HH - HH - 210 mm				14,000 10,000	14,00 10,00		
	SOMMANO mq					24,00	48,99	1'175,76
57 00_AP_CRT _IDRO	ANALISI PREZZI - Differenza per utilizzo di lastra idrorepellente nelle pareti divisorie o contropareti in cartongesso ad alta densità con rivestimento di colore verde peso 10kg/m2 ... (Criteri Ambientali Minimi) delle dimensioni 2000/3000x1200 mm reazione al fuoco euroclasse A2-s1 d0 a spessore 12,5 mm DW01 - HH - HH - 125 mm DW10 - HH - HH - 210 mm	2,00 2,00			14,000 10,000	28,00 20,00		
	SOMMANO m2					48,00	2,17	104,16
58 A09.028.005. d	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete DW02 - HH - AA - 200 mm DW03 - HH - AA - 125 mm DW07 - HH - AA - 170 mm DW09 - HH - A - AA - 163 mm				12,000 56,000 56,000 5,000	12,00 56,00 56,00 5,00		
	SOMMANO mq					129,00	48,99	6'319,71
59 A.08.02.08	Fornitura e posa in opera di tramezzo composto da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le lastre verranno fissate mediante viti autoperforanti fosfatate, di lunghezza adeguata, alla struttura metallica di sostegno, compresa nel prezzo. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di							
	<b>A RIPORTARE</b>							147'374,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							147'374,92
	<p>vani porta, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inserti, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche ed i materiali adeguati al tipo di tramezzo e della classe di resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Le lastre previste saranno del tipo standard per pareti divisorie; lastre del tipo omologate, come reazione al fuoco in classe 1, di elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite; lastre standard sulle due faccie a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad elevata resistenza al fuoco a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad alta resistenza all'umidità realizzate mediante additivi idrofughi; lastre ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, ottenute attraverso la densificazione del cuore del gesso. La "faccia" dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 11424 e dovranno essere fornite le specifiche certificazioni antincendio, acustiche, ecc redatte da tecnico abilitato. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00. Fornitura e posa in opera di lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 ognuna. DW09 - HH - A - AA 163 mm Aggiunta lastra standard centrale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				5,000	5,00		
						5,00	10,53	52,65
60 A.08.05.01	<p>Fornitura e posa in opera di controparete composta da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le lastre verranno fissate su un solo lato della sottostruttura mediante viti autoperforanti fosfatate, di lunghezza adeguata, alla struttura metallica di sostegno, questa compresa nel prezzo. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte o finestre, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inserti, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche ed i materiali adeguati al tipo di tramezzo e della classe di resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Le lastre previste saranno del tipo standard per pareti divisorie; lastre del tipo omologate, come reazione al fuoco in classe 1, di elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite; lastre standard a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad elevata resistenza al fuoco a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad alta resistenza all'umidità realizzate mediante additivi idrofughi; lastre ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, ottenute attraverso la densificazione del cuore del gesso. La "faccia" dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00. Con due lastre per parte tipo BA13 (normale). DW04 - HH - 83 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				4,000	4,00		
						4,00	27,36	109,44
61 00_AP CRT _IDRO	<p>ANALISI PREZZI - Differenza per utilizzo di lastra idrorepellente nelle pareti divisorie o contropareti in cartongesso ad alta densità con rivestimento di colore verde peso 10kg/m2 ... (Criteri Ambientali Minimi) delle dimensioni 2000/3000x1200 mm reazione al fuoco euroclasse A2-s1 d0 a spessore 12,5 mm DW04 - HH - 83 mm Vedi voce n° 60 [mq 4.00]</p>	2,00				8,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					8,00		147'537,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8,00		147'537,01
	SOMMANO m2					8,00	2,17	17,36
62 A09.028.005. b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete DW05 - AA - AA - 100 mm DW08 - AA - AA - 125 mm				5,000 8,000	5,00 8,00		
	SOMMANO mq					13,00	44,37	576,81
63 A.08.05.01	Fornitura e posa in opera di controparete composta da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le lastre verranno fissate su un solo lato della sottostruttura mediante viti autoperforanti fosfatate, di lunghezza adeguata, alla struttura metallica di sostegno, questa compresa nel prezzo. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte o finestre, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inserti, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche ed i materiali adeguati al tipo di tramezzo e della classe di resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Le lastre previste saranno del tipo standard per pareti divisorie; lastre del tipo omologate, come reazione al fuoco in classe 1, di elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite; lastre standard a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad elevata resistenza al fuoco a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad alta resistenza all'umidità realizzate mediante additivi idrofughi; lastre ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, ottenute attraverso la densificazione del cuore del gesso. La "faccia" dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00. Con due lastre per parte tipo BA13 (normale). DW06 - AG - 180 mm - controp. curva				76,000	76,00		
	SOMMANO mq					76,00	27,36	2'079,36
	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE</b>							
64 A11.004.020. a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido DW06 - voce equiparabile a carta Kraft				76,000	76,00		
	SOMMANO mq					76,00	4,17	316,92
	<b>ISOLAMENTO</b>							
65 A09.028.005. e	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad							
	<b>A RIPORTARE</b>							150'527,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							150'527,46
	interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm							
	DW01				14,000	14,00		
	DW02	4,00			12,000	48,00		
	DW03				56,000	56,00		
	DW04				4,000	4,00		
	DW05				5,000	5,00		
	DW06	4,00			79,000	316,00		
	DW08				8,000	8,00		
	DW09	2,00			5,000	10,00		
	DW10	4,00			10,000	40,00		
	SOMMANO mq					501,00	8,84	4'428,84
	<b>FINITURE</b>							
66 00_AP_CRT _GYP	ANALISI PREZZI - Differenza per utilizzo lastra tipo "Gyptone Big Curve Quattro 41" . Lastra in gesso rivestito con decoro costituito da foratura regolare quadrata. Sul retro della lastra è applicato un tessuto fonoassorbente con antipolvere. La lastra può essere curvata fino ad un raggio di 120 cm ad umido. DW06 - utilizzo lastra Gyptone				79,000	79,00		
	SOMMANO					79,00	28,77	2'272,83
67 A16.001.008. a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm, spessore 8,5 mm: effetto tinta unita superficie lucida FI01				72,000	72,00		
	SOMMANO mq					72,00	66,92	4'818,24
	<b>TINTEGGIATURA</b>							
68 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire							
	DW01	2,00			14,000	28,00		
	DW02	2,00			12,000	24,00		
	DW03	2,00			56,000	112,00		
	DW04	1,00			4,000	4,00		
	DW05	2,00			5,000	10,00		
	DW06	1,00			79,000	79,00		
	DW07	1,00			56,000	56,00		
	DW08	2,00			8,000	16,00		
	DW09	2,00			5,000	10,00		
	DW10	2,00			10,000	20,00		
	Vedi voce n° 67 [mq 72.00]					-72,00		
	Sommano positivi mq					359,00		
	Sommano negativi mq					-72,00		
	SOMMANO mq					287,00	5,19	1'489,53
69 A20.001.005.	Preparazione delle superfici murarie: con isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 68 [mq 287.00]					287,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					287,00		163'536,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					287,00		163'536,90
a	SOMMANO mq					287,00	2,39	685,93
	<b>PORTE PORTE INTERNE</b>							
70 A18.010.005. d	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata WD01 80X210					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	681,28	2'043,84
71 A18.013.015. a	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm SD01 - 80x210 80x210 90x210					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	381,40	1'525,60
72 A18.013.050. c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: laccata bianca SD01 80x210 90x210					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	671,42	2'685,68
73 A15.040.005. a	Profilo a T per separazione di pavimenti, spessore 9 mm, posto in opera con ogni accorgimento compres ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: in alluminio anodizzato, altezza 14 mm					5,90		
	SOMMANO m					5,90	10,31	60,83
	<b>PORTE ESTERNE</b>							
74 A.25.10.01	Fornitura e posa in opera di porta interna o esterna in profilati estrusi di lega di alluminio estruso, profilo stondato, serie antinfortunistica, secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, nella serie NC 45/50, 55, alfa, nuovo NC 40 ecc. o similare. Completa di controtelaio in lega leggera e falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da inserire con idonei sistemi in altro telaio. Il controtelaio avrà lo stesso spessore della muratura, ricoperto da imbotte perimetrale e cassonetto coprimuro in alluminio di qualsiasi misura, tecniche e colori a scelta della D.L., completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposti per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, con minimo 3 cerniere; le maniglie con anima in acciaio di sicurezza contro agganci accidentali di cui è richiesta sufficiente campionatura, saranno scelte dalla D.L. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale							
	<b>A RIPORTARE</b>							170'538,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							170'538,78
	<p>di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dall'inserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5. Ad una anta a battuta di qualsiasi misura.</p> <p>MD01 90x210</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	0,90	2,100		3,78		
						3,78	510,88	1'931,13
	<b>CONTROSOFFITTI CONTROSOFFITTI</b>							
75 A.18.08	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lamiera stirata, in pannelli delle dimensioni cm 60x60 spessore fino a mm 2,00, peso Kg/mq 3,5 - 3,8 - open area &gt; 60% &lt; 65%, telaio sospeso alla struttura soprastante realizzato con profili metallici in acciaio zincato dello spessore di 0,60 mm con interasse di 500 mm. Colore bianco. Compresi tutti gli accessori per il montaggio, i tagli, gli sfridi, i ponti di servizio, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata.</p> <p>CE01 colore a scelta della DL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					45,00		
						45,00	68,24	3'070,80
76 A09.004.005. a	<p>Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm</p> <p>CE02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					29,00		
						29,00	27,08	785,32
77 A09.013.027. c	<p>Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre di abete rosso mineralizzate legate con cemento Portland bianco ad alta resistenza, in pannelli, conformi all UNI EN 13168, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), a tessitura acustica (2 mm), resistenza al fuoco Euroclasse B-s1, d0, fonoassorbenti, antisfondellamento, traspiranti e tinteggiabili, con bordi dritti, esclusa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vista composta da profilati ad <math>\Omega</math>: dimensioni di 1200 ÷ 2.000 x 600 mm, spessore pannello: 35 mm</p> <p>CE03</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5,00		
						5,00	53,11	265,55
78 A.18.13	<p>Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento e aggancio delle strutture portanti delle controsoffittature, sino ad una calata di 1 m, di qualsiasi natura (metalliche, fibre minerale, etc.) atti a garantire l'antisismicità richiesta dal progetto, in funzione della zona sismica di riferimento, della tipologia e dei pesi dei controsoffitti utilizzati e delle altezze di installazione rispetto al livello basale della struttura. Il</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							176'591,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							176'591,58
	<p>sistema sarà composto da: • Profili longitudinali e trasversali della struttura base con aggancio antisismico, certificata CE con resistenza al fuoco classe A1 (secondo EN 13964), muniti di aggancio in acciaio inox atto ad assicurare una resistenza allo sgancio minima di 240N in trazione; • Sistema di controventamento a croce da applicare ai profili longitudinali e trasversali, costituito da: raccordo a croce di fissaggio dei controventi ai profili principali, barre asolate da tagliare in cantiere e da applicare fra raccordo a croce e staffe di ancoraggio, profili a "C" perimetrali, staffe di fissaggio da applicare al massimo ogni 600 mm sui profili perimetrali, accessori di fissaggio all'intradosso delle strutture portanti dell'edificio (barre asolate e inclinate); • Elementi di pendinatura standard con tondino rigido e gancio con molla; • Materiali d'uso e di fissaggio e quant'altro necessario per dare il sistema antisismico montato e finito a regola d'arte. Il calcolo di progetto è puramente esemplificativo ed andrà successivamente aggiornato e fornito dall'impresa esecutrice in funzione del modello e marca effettivamente utilizzati. E' dunque onere a carico dell'Impresa, compreso e compensato nelle voci di contratto per la realizzazione dei controsoffitti metallici e in cartongesso, il calcolo costruttivo ai sensi del DM 17.01.2018 a firma di tecnico abilitato per tutte le tipologie di struttura di sostegno di controsoffitti effettivamente realizzate in fase di esecuzione. Detta Relazione di calcolo deve essere sottoposta ad approvazione del Direttore dei Lavori prima della realizzazione delle strutture stesse. Compresa le eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Per quanto riguarda gli elementi inseriti nel controsoffitti (corpi di illuminazione, terminali aeraulici, etc.) si precisa che quest'ultimi dovranno essere fissati autonomamente al solaio ed alle strutture portanti e non gravare in alcun modo sulla struttura del controsoffitto (onere computato a parte e incluso nelle relative voci degli elementi puntuali sospesi a soffitto). Tutti gli accessori per il montaggio, gli accantieramenti, i tagli, gli sfridi, i ponti di servizio e i sollevamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie di controsoffitto effettivamente posata.</p> <p>CE02 CE03</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					29,00 5,50 <hr/> 34,50	20,44	705,18
79 A09.010.120. c	<p>Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli e doghe, in acciaio preverniciato 5/10, con bordi interni, fornito e posto in opera: a doppia L: finitura metallizzata</p> <p>CE01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		60,00			60,00 <hr/> 60,00	5,03	301,80
80 A09.013.029. d	<p>Sovrapprezzo ai pannelli in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland per lavorazione dei bordi: per applicazione su profili a T a scomparsa</p> <p>CE03 Vedi voce n° 77 [mq 5.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5,00 <hr/> 5,00	7,43	37,15
	<b>PENSILINA INGRESSO OPERE IN FERRO</b>							
81 00_AP_ING	<p>Fornitura e posa della tettoia per la copertura della zona di ingresso dell'edificio. La tettoia sarà composta da una struttura tubolare metallica rivestita da un carter che permette la protezione dagli agenti atmosferici e lo scolo delle acque meteoriche. La tettoia sarà sostenuta da un sistema di funi metalliche ancorate alla struttura in c.a. dell'edificio. Compreso tutto quanto è richiesto nell'elaborato specifico allegato alla progettazione architettonica definitiva. Finitura</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							177'635,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							177'635,71
	e colori a scelta della DL. Tettoia ingresso					1,00		
	SOMMANO					1,00	8'443,34	8'443,34
	<b>CUCINA PENSILINA CUCINA</b>							
82 00_AP_KIT	Fornitura e posa della tettoia per la copertura della zona esterna della cucina. La tettoia sarà composta da una struttura tubolare metallica rivestita da un carter che permette la protezione dagli agenti atmosferici e lo scolo delle acque meteoriche. La tettoia sarà ancorata alla struttura dell'edificio. Compreso tutto quanto è richiesto nell'elaborato specifico allegato alla progettazione architettonica definitiva. Finitura e colori a scelta della DL. Pensilina esterna cucina					1,00		
	SOMMANO					1,00	1'735,26	1'735,26
	<b>ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA</b>							
83 E.06.02.12.0 01	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Completo di accessori di montaggio. Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED14W - 2000lm - Ra>80 Plafoniere LED cucina Plafoniere LED WC					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	138,90	1'389,00
84 00_AP_ILLO 1	Fornitura e posa di apparecchio da plafone con corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere (finitura e colore a scelta della DL). Equipaggiato con sorgente LED ad alta efficienza. Completo di parabola con fascio a 36° e vetro di protezione trasparente. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP65. Costo desunto da analisi di mercato. Illuminazione interna Illuminazione esterna - voce equiparabile					23,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					29,00	124,62	3'613,98
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							192'817,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							192'817,29
	<b>PAVIMENTAZIONE ESTERNA</b>							
85 C01.016.020. a	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava EF01	0,10			138,000	13,80		
	SOMMANO mc					13,80	46,08	635,90
86 A03.007.005. c	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc EF01 Magrone	0,10			138,000	13,80		
	SOMMANO mc					13,80	133,65	1'844,37
87 C01.034.005	Marcia piede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura EF01 Finitura pav. esterna				138,000	138,00		
	SOMMANO mq					138,00	15,99	2'206,62
88 A03.010.005. a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione EF01 Cassaforma per bordo	0,20			140,000	28,00		
	SOMMANO mq					28,00	33,84	947,52
89 A03.013.010. a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 5 mm EF01 Stima generica -acciaio	2,20			138,000	303,60		
	SOMMANO kg					303,60	1,80	546,48
90 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfiaccio e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm Cordoli vasche verdi				45,000	45,00		
	SOMMANO cad					45,00	22,71	1'021,95
	<b>A RIPORTARE</b>							200'020,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							200'020,13
	compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di: 400 x 600 mm Lastre in cemento per esterni	10,00			0,720	7,20		
	SOMMANO mq					7,20	43,61	313,99
	<b>OPERE VERDE</b>							
92 30.01.041	Fornitura e posa in opera di bordure metalliche in acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Bordura contenimento ghiaia	34,00			0,600	20,40		
	SOMMANO kg					20,40	7,40	150,96
93 20.01.026	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fascia di ghiaia perimetrale - 15 cm	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO m²					15,00	4,17	62,55
	<b>ARREDO ESTERNO</b>							
94 C03.013.120. a	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbata e lisciata sulla superficie della seduta, con bordi squadri e due basamenti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monoblocco senza schienale, base 200 x 50 cm, altezza 45 cm Seduta esterna in conglomerato 600 cm x 80 cm - voce equiparabile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	551,97	1'655,91
	<b>POZZETTI</b>							
95 C02.019.075. b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg Pozzetto ispezionabile 50x50					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	116,64	466,56
	<b>LAVORAZIONI TERRENO OPERE VERDE</b>							
96 A21.001.005. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione manuale Rimodellazione terreno circostante (utilizzare primo strato							
	<b>A RIPORTARE</b>							202'670,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							202'670,10
	superficiale del terreno scavato in precedenza) Aiuole	0,30			17,000 11,000	17,00 3,30		
	SOMMANO mc					20,30	36,78	746,63
97 A21.013.025. f	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: acer negundo argenteovariegatum Aceri messi a dimora					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	288,84	577,68
98 C04.109.005. b	Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore: con pane di terra Arbusti decorativi messi a dimora Varietà scelta dalla DL					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	6,19	309,50
99 A21.001.020. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq Aiuole				11,000	11,00		
	SOMMANO mq					11,00	3,57	39,27
100 A21.013.040	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante Aiuole				11,000	11,00		
	SOMMANO mq					11,00	7,70	84,70
	<b>AREA IMPIANTI ESTERNI MASSETTO</b>							
101 C01.016.020. a	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava Sotto fondo ghiaia per piastra appoggio impianti	0,10			4,800	0,48		
	SOMMANO mc					0,48	46,08	22,12
102 A03.007.005. c	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc Sottofondazione per piastra di appoggio impianti							
	<b>A RIPORTARE</b>							204'450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							204'450,00
103 C01.034.005	Vedi voce n° 101 [mc 0.48]  SOMMANO mc	0,10			4,800	0,23		
						0,23	133,65	30,74
104 A03.010.005 a	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura Finitura per piastra appoggio impianti  SOMMANO mq					4,80		
						4,80	15,99	76,75
104 A03.010.005 a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Casseforme per bordi	0,10			4,800	0,48		
						0,48	33,84	16,24
105 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. Stima acciaio	2,20			4,800	10,56		
						10,56	2,33	24,60
	<b>OPERE IN FERRO</b>							
106 A23.001.005 a	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 UPN 80 mm	6,00			8,650	51,90		
						51,90	3,37	174,90
107 265119a	Recinzione in pannelli grigliati in acciaio in tondino verticale del Ø di 12 mm e due coppie di piatti orizzontali 25 x 6 mm con maglia 100 x 110 mm, piantana costituita da un tubolare Ø 50 mm con agganci laterali per il fissaggio del pannello, piastra di base delle dimensioni di 130 x 60 x 7 mm forata per il fissaggio tramite tasselli: in acciaio zincato a caldo: altezza pannello 1.000 mm voce equiparabile a recinzione in pannelli di lamiera stirata, colore a scelta della DL		8,00			8,00		
						8,00	144,23	1'153,84
	<b>RINTERRO RINTERRO</b>							
108 A01.010.010 a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	<b>A RIPORTARE</b>							205'927,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							205'927,07
	Rinterro con utilizzo di terreno da scavo - edificio				190,000	190,00		
	Rinterro con utilizzo di terreno da scavo - pavimentazione esterna	0,30			20,000	6,00		
	Rinterro con utilizzo di terreno da scavo - area L.T. esterna	0,30			7,000	2,10		
	SOMMANO mc					198,10	4,96	982,58
	<b>OS28 IMPIANTI IMPIANTI</b>							
109 00_AP_IMPO 1	Opere di realizzazione dell'impianto idrico sanitario e di riscaldamento, completo degli accessori, delle reti di adduzione e scarico interne, distribuzione e corpi di emissione e regolazione dell'impianto di ventilazione meccanica controllata, come da computo metrico estimativo allegato alla progettazione impiantistica esecutiva				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51'396,47	51'396,47
	<b>OS30</b>							
110 00_AP_IMPO 2	Opere di allacciamento, distribuzione ed utilizzo dell'energia elettrica, reti accessorie, impianto fotovoltaico come da computo metrico estimativo allegato alla progettazione impiantistica esecutiva				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	67'147,22	67'147,22
	<b>OS23 STRUTTURE STRUTTURE</b>							
111 00_AP_STR 01	Opere strutturali di fondazione ed elevazione, comprensive di scavi ed opere accessorie come da computo metrico estimativo allegato alla progettazione strutturale esecutiva stima strutture				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	89'434,89	89'434,89
	<b>SICUREZZA ALLESTIMENTO CANTIERE - SICUREZZA SICUREZZA</b>							
112 00_AP00	Opere di allestimento cantiere e sicurezza per tutta la durata dei lavori come da computo metrico estimativo allegato alla progettazione impiantistica esecutiva Sicurezza				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	35'511,77	35'511,77
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							450'400,00
	<b>T O T A L E euro</b>							450'400,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>	
001	<b>OG1</b>	206'909,65
002	<b>OS28</b>	51'396,47
003	<b>OS30</b>	67'147,22
004	<b>OS23</b>	89'434,89
005	<b>SICUREZZA</b>	35'511,77
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	<b>450'400,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	3'819,45
002	ALLESTIMENTO CANTIERE - SICUREZZA	35'511,77
003	SCAVI	864,36
004	SOLAIO CONTROTERRA	37'187,64
005	PARETI ESTERNE	22'361,19
006	COPERTURA PACCHETTO	42'134,01
007	SERRAMENTI	33'408,64
008	PARETI INTERNE	24'447,54
009	PORTE	8'247,08
010	CONTROSOFFITTI	5'165,80
011	IMPIANTI	118'543,69
012	PENSILINA INGRESSO	8'443,34
013	CUCINA	1'735,26
014	ILLUMINAZIONE	5'002,98
015	SISTEMAZIONI ESTERNE	9'852,81
016	LAVORAZIONI TERRENO	1'757,78
017	STRUTTURE	89'434,89
018	AREA IMPIANTI ESTERNI	1'499,19
019	RINTERRO	982,58
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>450'400,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u></b>	
001	DEMOLIZIONI	3'228,19
002	RIMOZIONE VEGETALI	591,26
003	SCAVO	324,36
004	ANALISI	540,00
005	DRENAGGIO	2'108,49
006	VESPAIO	7'430,64
007	TAMPONAMENTO ESTERNO	2'310,87
008	CARTONGESSO	13'178,69
009	IMPERMEABILIZZAZIONE	18'055,42
010	ISOLAMENTO	27'648,71
011	MASSETTO	10'789,28
012	FINITURE	30'856,34
013	LATTONERIA	4'480,08
014	SICUREZZA	40'406,86
015	SERRAMENTO	31'731,66
016	ACCESSORI SERRAMENTO	645,90
017	TINTEGGIATURA	2'175,46
018	PORTE INTERNE	6'315,95
019	PORTE ESTERNE	1'931,13
020	CONTROSOFFITTI	5'165,80
021	PAVIMENTAZIONE ESTERNA	7'516,83
022	OPERE VERDE	1'971,29
023	ARREDO ESTERNO	1'655,91
024	OPERE IN FERRO	9'772,08
025	PENSILINA CUCINA	1'735,26
026	SERRANDE	1'031,08
027	STRUTTURE	89'434,89
028	POZZETTI	466,56
029	IMPIANTI	120'915,45
030	RINTERRO	982,58
031	ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA	5'002,98
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>450'400,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
<b>C</b>	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	<b>450'400,00</b>
C:001	OG1 euro	206'909,65
C:001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	3'819,45
C:001.001.001	DEMOLIZIONI euro	3'228,19
C:001.001.002	RIMOZIONE VEGETALI euro	591,26
C:001.003	SCAVI euro	864,36
C:001.003.003	SCAVO euro	324,36
C:001.003.004	ANALISI euro	540,00
C:001.004	SOLAIO CONTROTERRA euro	37'187,64
C:001.004.005	DRENAGGIO euro	2'108,49
C:001.004.006	VESPAIO euro	7'430,64
C:001.004.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	3'606,96
C:001.004.010	ISOLAMENTO euro	8'102,64
C:001.004.011	MASSETTO euro	4'268,70
C:001.004.012	FINITURE euro	11'670,21
C:001.005	PARETI ESTERNE euro	22'361,19
C:001.005.007	TAMPONAMENTO ESTERNO euro	2'310,87
C:001.005.008	CARTONGESSO euro	2'743,44
C:001.005.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	2'754,91
C:001.005.010	ISOLAMENTO euro	2'880,47
C:001.005.012	FINITURE euro	11'671,50
C:001.006	COPERTURA PACCHETTO euro	42'134,01
C:001.006.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	11'376,63
C:001.006.010	ISOLAMENTO euro	12'236,76
C:001.006.011	MASSETTO euro	6'350,13
C:001.006.012	FINITURE euro	423,56
C:001.006.013	LATTONERIA euro	4'480,08
C:001.006.014	SICUREZZA euro	4'895,09
C:001.006.029	IMPIANTI euro	2'371,76
C:001.007	SERRAMENTI euro	33'408,64
C:001.007.015	SERRAMENTO euro	31'731,66
C:001.007.016	ACCESSORI SERRAMENTO euro	645,90
C:001.007.026	SERRANDE euro	1'031,08
C:001.008	PARETI INTERNE euro	24'447,54
C:001.008.008	CARTONGESSO euro	10'435,25
C:001.008.009	IMPERMEABILIZZAZIONE euro	316,92
C:001.008.010	ISOLAMENTO euro	4'428,84
C:001.008.012	FINITURE euro	7'091,07
C:001.008.017	TINTEGGIATURA euro	2'175,46
C:001.009	PORTE euro	8'247,08
C:001.009.018	PORTE INTERNE euro	6'315,95
C:001.009.019	PORTE ESTERNE euro	1'931,13
C:001.010	CONTROSOFFITTI euro	5'165,80
C:001.010.020	CONTROSOFFITTI euro	5'165,80
C:001.012	PENSILINA INGRESSO euro	8'443,34
C:001.012.024	OPERE IN FERRO euro	8'443,34
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
C:001.013	CUCINA euro	1'735,26
C:001.013.025	PENSILINA CUCINA euro	1'735,26
C:001.014	ILLUMINAZIONE euro	5'002,98
C:001.014.031	ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA euro	5'002,98
C:001.015	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	9'852,81
C:001.015.021	PAVIMENTAZIONE ESTERNA euro	7'516,83
C:001.015.022	OPERE VERDE euro	213,51
C:001.015.023	ARREDO ESTERNO euro	1'655,91
C:001.015.028	POZZETTI euro	466,56
C:001.016	LAVORAZIONI TERRENO euro	1'757,78
C:001.016.022	OPERE VERDE euro	1'757,78
C:001.018	AREA IMPIANTI ESTERNI euro	1'499,19
C:001.018.011	MASSETTO euro	170,45
C:001.018.024	OPERE IN FERRO euro	1'328,74
C:001.019	RINTERRO euro	982,58
C:001.019.030	RINTERRO euro	982,58
C:002	OS28 euro	51'396,47
C:002.011	IMPIANTI euro	51'396,47
C:002.011.029	IMPIANTI euro	51'396,47
C:003	OS30 euro	67'147,22
C:003.011	IMPIANTI euro	67'147,22
C:003.011.029	IMPIANTI euro	67'147,22
C:004	OS23 euro	89'434,89
C:004.017	STRUTTURE euro	89'434,89
C:004.017.027	STRUTTURE euro	89'434,89
C:005	SICUREZZA euro	35'511,77
C:005.002	ALLESTIMENTO CANTIERE - SICUREZZA euro	35'511,77
C:005.002.014	SICUREZZA euro	35'511,77
	<b>TOTALE euro</b>	<b>450'400,00</b>
	Data, 08/04/2026	
	<b>Il Tecnico</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>	