



# COMUNE DI TOANO

C.so Trieste 65- 42010 Toano (RE)

M - PRG.  
18.01






## PROGETTAZIONE: CONSORZIO di BONIFICA dell' EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - www.emiliacentrale.it - direzione@emiliacentrale.it  
Tel. 0522-443211 Fax. 0522-443254 C.F. 91149320359

Rev. 1  
del  
08.02.2011

### Interventi di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni e ai manufatti stradali presenti lungo la viabilità comunale in varie località del Comune *Fondi di Bilancio 2018*

|  |             |            |                         |   |              |
|--|-------------|------------|-------------------------|---|--------------|
| Importo complessivo :<br>€. 120.000,00 |             |            |                         | Ente Finanziatore: <b>COMUNE DI TOANO</b> |              |
| Tipologia Progetto                     |             |            | Riferimento Legislativo |   | Comune       |
| Fattibilità                            | Preliminare | Definitivo | Esecutivo               |   | <b>TOANO</b> |
|  |             |            | X                       |   |              |

|                  |                               |  |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>ALLEGATI:</b> |                               | Il Progettista<br><b>Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale<br/>geom. Angela Tincani</b><br><br> |  |
| <b>5</b>         | <b>ANALISI DEI<br/>PREZZI</b> | Visto: Direzione Operativa Bonifica Montana e Appalto<br><b>Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale<br/>dott.ing. Pietro Torri</b><br>   |  |
| Tavola:          | Oggetto:                      | Il Responsabile del Procedimento:<br><b>Comune di Toano<br/>geom. Erica Bondi</b><br><br>             |  |
| Scala:           |                               |  |  |

|                     |                  |             |             |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| Area Progettazione: | Codice Progetto: | Codice CUP: | Codice CIG: |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|

|          |             |            |       |
|----------|-------------|------------|-------|
| Redatto: | Verificato: | Nome File: | Note: |
|          |             |            |       |
|          |             |            |       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Data Progetto Originale: <b>09/08/2018</b> | Data Aggiornamento: |
|--|---------------------|

## ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO **A 05**

DATA

### DESCRIZIONE DELLA VOCE

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso di inerti, conformi alle prescrizioni del Csa; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0.7 Kg/m<sup>2</sup> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal Csdà; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

| DESCRIZIONE | U.M. | COSTO UNITARIO | QUANTITÀ | COSTO | TOTALE PARZ. | INC.% |
|-------------|------|----------------|----------|-------|--------------|-------|
|-------------|------|----------------|----------|-------|--------------|-------|

Conglomerato bituminoso per strato usura prezzo prezzario opere pubbliche della Regione Emilia Romagna edizione 2018 € 7.92 al mq per cm 3 compressi.

Applico la riduzione del 15% prevista dal prezzario, il prezzo al mq da considerare è di € 6,73.

Ogni cm compresso costa quindi € 2,24.

Per ogni mq/cm compresso sono necessari 24 Kg di conglomerato bituminoso

Il prezzo alla tonnellata risulta quindi di € 93.33

Prezzo applicato alla tonnellata € **93.33**