



COMUNE DI TOANO


Corso Trieste, 65 – 42010 Toano (RE)

Tel. +39 0522 805110 Fax +39 0522 805542

PEC: comune.toano@legalmail.it C. F. e P. IVA 00444850358

AREA LAVORI PUBBLICI

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO U.FOSCOLO CUP: F58H25003080001



PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO GENERALE

Il Responsabile del Servizio
Area Lavori Pubblici

Responsabile Unico
del Procedimento:

Progettista:

Collaboratori:
-

Coordinatore della sicurezza:

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
0	Maggio '26	Preliminare				
2						

All. n° E.TE.2.05	Data Progetto Giugno 2026	As Built	Nome File
-----------------------------	------------------------------	----------	-----------

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO U.FOSCOLO.
CUP: F58H25003080001

COMMITTENTE: Comune di Toano

Toano , 09/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 B01.028.005. a	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato Rimozione di guaina impermeabilizzante deteriorata		14,85 50,50	10,200	0,200	151,47 10,10		
	SOMMANO mq					161,57	3,56	575,19
2 B01.022.020	Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso Rimozine dei pannelli danneggiati dalle infiltrazioni (stima)					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	10,10	202,00
3 B01.016.015	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione parziale di pavimento interno per ripristino delle parti fessurate causa cedimento		15,00	1,000		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	10,10	151,50
4 B01.016.115	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri Demolizione parziale di zoccolo per ripristino delle parti fessurate causa cedimento		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	4,71	70,65
5 B01.061.035	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Vedi voce n° 2 [mq 20.00] Vedi voce n° 3 [mq 15.00] Vedi voce n° 4 [m 15.00]			0,080		0,050 0,030 0,030	1,00 0,45 0,04	
	SOMMANO mc					1,49	78,61	117,13
6 B01.061.030. b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 1 [mq 161.57]				0,040	6,46		
	SOMMANO mc					6,46	40,38	260,85
7 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 6 [mc 6.46] Vedi voce n° 5 [mc 1.49]					6,46 1,49		
	SOMMANO mc					7,95	61,05	485,35
8	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da							
	A R I P O R T A R E							1'862,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'862,67
B01.064.005. f	cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) Vedi voce n° 7 [mc 7.95]				1,200	9,54		
	SOMMANO t					9,54	21,71	207,11
9 A11.001.025. b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... li: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agreement I.T.C. Rifacimento e revisione isolamento porzione di copertura in corrispondenza del giunto sismico magiorazioni per sormonti, piegature,ecc..(10%)	0,10	14,85 50,50	10,200	0,300 165,000	151,47 15,15 16,50		
	SOMMANO mq					183,12	25,63	4'693,37
10 A03.016.025. a	Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a celle chiuse previa applicazio ... ione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm: con mastice poliuretano a basso modulo Riprisino pavimentazione con fessure		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	10,28	154,20
11 A.19.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica smaltata di primaria marca, con superficie antiscivolo, monocottura poste in opera su sottofondo di malta cementizia dello spess ... oratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle quantità effettivamente pavimentate. Ripristino della pavimentazione rimossa Vedi voce n° 3 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO m ²					15,00	48,07	721,05
12 A16.022.030. b	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o boccia data, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm Ripristino zoccolino rimosso Vedi voce n° 4 [m 15.00]					15,00		
	SOMMANO m					15,00	32,52	487,80
13 A09.013.035	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforati verniciati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, resistenza all'umidità RH 7 ... fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) Sostituzione delle porzioni di controsoffitto compromesso dalle infiltrazioni (stima)					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	30,03	600,60
14 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie Sistemazione delle zone segnate da infiltrazioni (zona nord) *(H/peso=28,15+3,75+7,5+4,9+65,55) (lung.=11+8,9) (lung.=4,5+5,8+2,55)	0,15 0,15 0,15 0,15	47,40 19,90 12,85		109,850 3,000 3,000 5,000	16,48 21,33 8,96 9,64		
	A R I P O R T A R E					56,41		8'726,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,41		8'726,80
		0,15	15,00		4,000	9,00		
		0,15	21,55		5,000	16,16		
	SOMMANO mq					81,57	5,03	410,30
15 A20.010.005. c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida Sistemazione delle zone segnate da infiltrazioni (zona nord) * (par.ug.=28,15+3,75+7,50+4,90+65,55) (lung.=11+8,9) (lung.=4,5+5,8+2,55)	109,85	47,40		3,000	109,85		
			19,90		3,000	142,20		
			12,85		5,000	59,70		
			15,00		4,000	64,25		
			21,55		5,000	60,00		
	SOMMANO mq					107,75	8,98	4'882,88
16 N04.013.005	Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m Nolo per salita in quota e movimentazione piccoli materiali, carico/ scarico					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	66,96	1'607,04
17 N04.013.020. a	Autogrù da: 20.000 kg Movimentazione dei materiali in e approvvigionamento in quota					18,00		
	SOMMANO ora					18,00	88,74	1'597,32
18 B01.004.025. b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Demolizione di marciapiede per esecuzione micropali Demolizione di pavimentazione interna per realizzazione micropali	7,00	1,20	1,000	0,100	0,84		
			2,50	1,000	0,100	0,25		
		10,00	1,20	1,000	0,150	1,80		
		5,00	1,00	1,000	0,150	0,75		
	SOMMANO mc					3,64	467,20	1'700,61
19 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Scavo per pali esterni	7,00	1,20	1,000	1,000	8,40		
			2,50	1,000	1,000	2,50		
	Parziale mc					10,90		
	Scavo per esecuzione di pali interni	10,00	1,20	1,000	1,000	12,00		
		5,00	1,00	1,000	1,000	5,00		
	Parziale mc					17,00		
	SOMMANO mc					27,90	84,18	2'348,62
20 A01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale Per i soli scavi interni					17,00		
	SOMMANO mc					17,00	13,47	228,99
21 B01.007.040.	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per							
	A R I P O R T A R E							21'502,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'502,56
c	prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... , areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: Ø foro 110 ÷ 150 mm Perforazione plinti esistenti per passaggio e infissione micropali esterni interni	9,00 15,00			0,600 0,600	5,40 9,00		
	SOMMANO m					14,40	365,90	5'268,96
22 N.P. 1	Maggiorazione al carotaggio per diametro eccedente i 150 mm su cemento armato. Vedi voce n° 21 [m 14.40]	365,90				5'268,96		
	SOMMANO %					5'268,96	15,00	790,34
23 B01.061.020	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Allontanamento del materiale di scarto dalle demolizioni Vedi voce n° 18 [mc 3.64] Vedi voce n° 21 [m 14.40]				0,025	3,64 0,36		
	SOMMANO mc					4,00	40,41	161,64
24 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 23 [mc 4.00]					4,00		
	SOMMANO mc					4,00	61,05	244,20
25 B01.064.005 f	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) Vedi voce n° 24 [mc 4.00]					4,00		
	SOMMANO t					4,00	21,71	86,84
26 A02.049.006 d	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ancoraggi o altro, eseguito mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il succ ... a metallica: in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 6 N/mmq): per Ø esterno pari a 161 - 190 mm	24,00	6,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	90,93	13'093,92
27 A02.049.035	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione	24,00	6,00		31,600	4'550,40		
	SOMMANO kg					4'550,40	2,75	12'513,60
28 A23.001.015 a	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di ir ... are l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Piastrine per il fissaggio in sommità dei micropali alla fondazione esistente *(H/peso=,01*7860)	24,00	0,30	0,300	78,600	169,78		
	A R I P O R T A R E					169,78		53'662,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					169,78		53'662,06
	SOMMANO kg					169,78	3,75	636,68
29 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. ... prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm Ancoraggio piastre alla fondazione esistente *(par.ug.=24*4)	96,00	3,00			288,00		
	SOMMANO dm					288,00	8,83	2'543,04
30 A01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Vedi voce n° 19 [mc 27.90]					27,90		
	SOMMANO mc					27,90	5,22	145,64
31 B02.004.005. a	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercolazione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm per innesti di collegamento chiusure all'esistente							
	esterno *(par.ug.=1*6)	6,00	0,30			1,80		
	(par.ug.=7*4)	28,00	0,30			8,40		
	interni *(par.ug.=10*4)	40,00	0,30			12,00		
	(par.ug.=4*5)	20,00	0,30			6,00		
	SOMMANO m					28,20	35,01	987,28
32 A03.001.040	Sistema epossidico in pasta tixotropica, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-4 per innesti di collegamento chiusure all'esistente							
	esterno *(par.ug.=1*6)	6,00			0,050	0,30		
	(par.ug.=7*4)	28,00			0,050	1,40		
	interni *(par.ug.=10*4)	40,00			0,050	2,00		
	(par.ug.=4*5)	20,00			0,050	1,00		
	SOMMANO dmc					4,70	38,82	182,45
33 A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Innesti di collegamento chiusure all'esistente							
	esterno *(par.ug.=1*6)	6,00	0,60		1,578	5,68		
	(par.ug.=7*4)	28,00	0,60		1,578	26,51		
	interni *(par.ug.=10*4)	40,00	0,60		1,578	37,87		
	(par.ug.=4*5)	20,00	0,60		1,578	18,94		
	SOMMANO kg					89,00	2,27	202,03
34 A03.004.005. a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... gi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto Ripristino di marciapiede demolito per realizzazione di pali	7,00	1,20	1,000	0,100	0,84		
			2,50	1,000	0,100	0,25		
	Ripristino di pavimentazione interne per realizzazione di pali	10,00	1,20	1,000	0,150	1,80		
		5,00	1,00	1,000	0,150	0,75		
	A R I P O R T A R E					3,64		58'359,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,64		58'359,18
	SOMMANO mc					3,64	347,39	1'264,50
35 A03.013.010	Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. Armatura porzioni di marciapiede da ripristinare	7,00	1,20	1,000	3,950	33,18		
			2,50	1,000	3,950	9,88		
	Armatura di porzioni di pavimentazione interna da ripristinare	10,00	1,20	1,000	3,950	47,40		
		5,00	1,00	1,000	3,950	19,75		
	SOMMANO kg					110,21	2,34	257,89
36 A15.046.080	Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretano bicomponente, resistente ai raggi UV, a sol ... ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto Finitura per pavimentazione interna	10,00	1,20	1,000	0,150	1,80		
		5,00	1,00	1,000	0,150	0,75		
	SOMMANO mq					2,55	21,92	55,90
37 B01.034.030	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Sostituzione portone ingresso		3,50		2,700	9,45		
	SOMMANO mq					9,45	30,40	287,28
38 B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Vedi voce n° 37 [mq 9.45]				0,050	0,47		
	SOMMANO mc					0,47	28,22	13,26
39 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 38 [mc 0.47]					0,47		
	SOMMANO mc					0,47	61,05	28,69
40 B01.064.005. f	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) Vedi voce n° 39 [mc 0.47]				1,500	0,71		
	SOMMANO t					0,71	21,71	15,41
41 A18.031.006. e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, profili multicamere, dimension ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale Sostituzione infisso di ingresso interno portico di collegamento - porta		1,60		2,700	4,32		
	A R I P O R T A R E					4,32		60'282,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,32		60'282,11
42 A.28.08.03	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante pe ... rra verniciata a 3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca					4,32	394,52	1'704,33
	SOMMANO mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	339,90	339,90
43 A.28.08.04	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante pe ... ecessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave Vedi voce n° 42 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,72	33,72
44 A18.031.006. b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, profili multicamere, dimension ... ncluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra, a telaio fisso Sostituzione infisso di ingresso interno portico di collegamento - parti fisse	2,00	0,95		2,700	5,13		
	SOMMANO mq					5,13	270,21	1'386,18
45 B01.031.030. a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Preparazione per tinteggiatura completa Corpo nord	2,00			39,500	79,00		
	deduzione finestre	4,00	1,10		1,900	-8,36		
	Corpo ovest prospetto nord (escluso zoccolo)		21,00		8,500	178,50		
	deduzione finestre e porte *(par.ug.=3,00*2)	6,00		1,700	1,900	-19,38		
		2,00		1,300	2,400	-6,24		
		6,00		1,700	1,000	-10,20		
	Corpo ovest prospetto ovest		9,00		8,400	75,60		
	deduzione finestre	5,00		0,800	0,600	-2,40		
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,800	1,900	-9,12		
	zona est scuola (escluso zoccolo)		13,30		7,200	95,76		
	deduzione finestre *(par.ug.=3*2)	6,00		1,300	1,900	-14,82		
		2,00		0,800	1,900	-3,04		
	Sommano positivi mq					494,33		
	Sommano negativi mq					-73,56		
	SOMMANO mq					420,77	16,37	6'888,00
46 B02.013.010	Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento (da compensare a parte); - eliminazione del calce ... ico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento Sistemazione delle porzioni in cemento armato (stima)					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	90,82	1'816,40
	A R I P O R T A R E							72'450,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'450,64
47 B03.133.010	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello Sistemazione delle zone con vecchie riprese di intonaco, saturazioni, ecc...					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	82,52	2'475,60
48 B03.133.005. f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applica ... a dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq Piccole riprese delle zone con lesioni lievi					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	69,59	1'739,75
49 A20.001.005. d	Preparazione delle superfici murarie: con fondo a base di resine acriliche all'acqua riempitivo ad alta penetrazione pigmentato, finitura liscia Preparazione per tinteggiatura completa Corpo nord	2,00			39,500	79,00		
			6,45		6,150	39,67		
	deduzione finestre	4,00	1,10		1,900	-8,36		
	Corpo ovest prospetto nord (escluso zoccolo)		21,00		8,500	178,50		
						3,00		
	deduzione finestre e porte *(par.ug.=3,00*2)	6,00		1,700	1,900	-19,38		
		2,00		1,300	2,400	-6,24		
		6,00		1,700	1,000	-10,20		
	Corpo ovest prospetto ovest		9,00		8,400	75,60		
						10,30		
	deduzione finestre	5,00		0,800	0,600	-2,40		
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,800	1,900	-9,12		
	zona est scuola (escluso zoccolo)		13,30		7,200	95,76		
						12,50		
	deduzione finestre *(par.ug.=3*2)	6,00		1,300	1,900	-14,82		
		2,00		0,800	1,900	-3,04		
	Varie per porzioni non stimabili, sopra volumi e tra coperture (stima)					30,00		
	Sommano positivi mq					524,33		
	Sommano negativi mq					-73,56		
	SOMMANO mq					450,77	3,42	1'541,63
50 A20.016.060. b	Pittura minerale per tinteggiature esterne su intonaci minerali, a base di silicato liquido di potassio puro a due componenti secondo norma DIN 18363 2.4.1, resistenti ai raggi UV, applicata in due mani a pennello o a spruzzo: colorata Vedi voce n° 49 [mq 450.77]					450,77		
	SOMMANO mq					450,77	22,74	10'250,51
51 N04.013.010. a	Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m Nolo per raggiungimento zone con difficoltà di realizzazione del ponteggio					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	77,63	2'484,16
52 B01.007.005. f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... operti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm Taglio per demolizioni controllate		3,30			3,30		
	A R I P O R T A R E					3,30		90'942,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,30		90'942,29
		2,00	4,10			8,20		
	SOMMANO m					11,50	28,32	325,68
53 C01.058.005	Demolizione parziale di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza Demolizione di massciata stradale		3,30	4,100		13,53		
	SOMMANO mq					13,53	5,92	80,10
54 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per la realizzazione di fossa ascensore		3,30	4,100	3,300	44,65		
	SOMMANO mc					44,65	6,97	311,21
55 A01.004.010. a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Porzione oltre i 2 metri di altezza		3,30	4,100	1,300	17,59		
	SOMMANO mc					17,59	0,64	11,26
56 F01.013.010	Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici e montanti in profilato metallico, infissi al piede del terreno con puntelli metallici registrabili. Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata dei lavori (lung.=3,3+3,3+4,1)	4,00	10,70		3,300	141,24		
	SOMMANO mq					141,24	42,05	5'939,14
57 A03.010.005. a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Casseri per platea	3,00	2,50		0,300	2,25		
	SOMMANO mq					2,25	33,84	76,14
58 A03.007.005. a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Getto di pulizia per soletta di base		2,50	2,500	0,100	0,63		
	SOMMANO mc					0,63	119,45	75,25
59 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) Soletta di base		2,50	2,500	0,300	1,88		
	SOMMANO mc					1,88	225,53	424,00
	A R I P O R T A R E							98'185,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'185,07
60 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. Armatura soletta di base Maggiorazione per sovrapposizioni, piegature ecc..(15%)	2,00 0,15	2,50	2,500	6,170 50,000	77,13 7,50		
	SOMMANO kg					84,63	2,34	198,03
61 A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Chiusure platea Armatura travi in spessore *(par.ug.=4*(4+4)) Staffe travi in spessore Chiamate per armature verticali *(par.ug.=65*(1+1)) Armature verticali *(par.ug.=65*(1+1)) Ripartitori orizzontali *(par.ug.=15*(1+1)) Cordolo sommitale *(par.ug.=4*(3+3)) Staffe cordolo sommitale Maggiorazione per sovrapposizioni, tagli, sfridi, ecc..(15%)	50,00 32,00 60,00 130,00 130,00 30,00 24,00 60,00 0,15	1,00 2,70 1,50 1,50 3,00 10,00 2,70 1,20		0,617 1,578 0,617 1,578 1,578 0,888 1,578 0,395 1545,000	30,85 136,34 55,53 307,71 615,42 266,40 102,25 28,44 231,75		
	SOMMANO kg					1'774,69	2,27	4'028,55
62 A03.010.005. b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Casseri per pareti verticali	3,00 3,00	2,20 1,60		3,300 3,300	21,78 15,84		
	SOMMANO mq					37,62	33,41	1'256,88
63 A11.025.005	Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in calcestruzzo contro terra mediante applicazione a pennello o a spatola di emulsione bituminosa adesi ... i e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dmc, con rinforzo di rete in fibra di vetro del peso di 120 g/mq Impermeabilizzazione di pareti controterra (H/peso=0,3+0,5)	3,00 3,00	2,20 2,50		3,300 0,800	21,78 6,00		
	SOMMANO mq					27,78	22,21	616,99
64 A01.010.015	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua Rinterro a muri eseguiti	2,00	3,30 2,20	0,950 1,400	3,000 3,000	18,81 9,24		
	SOMMANO mc					28,05	33,67	944,44
65 C01.016.020. a	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, sec ... prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava Ripristino area cortiliva	2,00	3,30 2,20	0,950 1,400	0,150 0,150	0,94 0,46		
	SOMMANO mc					1,40	46,97	65,76
	A R I P O R T A R E							105'295,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'295,72
66 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) Ripristino del marciapiedi	2,00	3,30 2,20	95,000 95,000	0,150 0,150	94,05 31,35		
	SOMMANO mc					125,40	225,53	28'281,46
67 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. Armatura soletta nuovo marciapiedi	2,00	3,30 2,20	0,950 0,950	3,950 3,950	24,77 8,26		
	SOMMANO kg					33,03	2,34	77,29
68 B02.004.050. b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. ... prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm Ancoraggio nuovo marciapiedi alle strutture esistenti	30,00	6,00			180,00		
	SOMMANO dm					180,00	8,83	1'589,40
69 C01.022.005. a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... zatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) Ripristino area cortiliva (stima)					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	1,49	7,45
70 C01.022.013. a	Strato di base ecologico ad elevate prestazioni e duttilità, costituito da materiali granulari naturali e/o di riciclo della vecchia pavimentazione, compreso il conglomerato bitumi ... l contenuto di bitume e dell'eventuale aggiunta fino al 30% di aggregati vergini: con emulsione modificata, fino a 15 cm Ripristino area cortiliva					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	28,78	143,90
71 C01.022.022. a	Strato di usura semidrenante-fonoassorbente conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero rigenerato con attivati ... tesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: spessore compreso fino a 4 cm Ripristino area cortiliva					10,11		
	SOMMANO mq					10,11	17,49	176,82
72 B01.004.005. a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni Realizzazione di aperture di ingresso ai piani	2,00		1,000 1,000	2,100 1,000	2,10 2,00		
	SOMMANO mc					4,10	176,25	722,63
	A R I P O R T A R E							136'294,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'294,67
73 A05.004.005. b	Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e ... ro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) Restringimento delle aperture esistenti per realizzazione accesso ai piani	2,00	0,60	0,300	1,900	0,68		
	SOMMANO mc					0,68	519,72	353,41
74 A08.013.005. a	Intonaco civile costituito da primo strato di rinforzo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspir ... a calce NHL 3.5, inerti silicei o calcarei di granulometria ≤ 0,5 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano Ripristino interno per nuovi accessi ai piani	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	51,37	770,55
75 A08.013.010	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm, conforme alla norma EN 998-1 categoria GP W1, permeabilità al vapore acqueo $\mu \leq 15$, reazione al fuoco Euroclasse A1 Vedi voce n° 74 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	11,79	176,85
76 A20.010.005. c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida Vedi voce n° 75 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	8,98	134,70
77 A08.010.025	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce, cemento, additivi, fibre polimeriche e inerti di granulometria ≤ 1,5 mm, conforme alla norma EN 998-1 categoria GP W1, reazione al fuoco Euroclasse A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Ripristino esterno per nuovi accessi	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO mq					16,00	15,74	251,84
78 A08.013.025	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e di inerti di granulometria ≤ 0,1 mm conforme alla norma EN 998-1 categoria GP W1 e alla norma UNI EN 459-1, permeabilità al vapore acqueo $\mu \leq 15$, reazione al fuoco Euroclasse A1, applicato a mano Vedi voce n° 77 [mq 16.00]					16,00		
	SOMMANO mq					16,00	11,85	189,60
79 A23.001.025. c	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, tag ... i trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Struttura portante esterna - stima				1850,000	1'850,00		
	SOMMANO kg					1'850,00	5,60	10'360,00
	A R I P O R T A R E							148'531,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'531,62
80 A23.001.020. c	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati ... are l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Pannellature di tamponamento telai secondari per fissaggio	55,00				11,000 340,000	605,00 340,00	
	SOMMANO kg					945,00	4,06	3'836,70
81 A23.004.010. a	Sabbatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 2 Vedi voce n° 79 [kg 1 850.00] Vedi voce n° 80 [kg 945.00]					1'850,00 945,00		
	SOMMANO kg					2'795,00	0,15	419,25
82 A23.004.015	Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico Vedi voce n° 81 [kg 2 795.00]					2'795,00		
	SOMMANO kg					2'795,00	0,22	614,90
83 A23.004.025. b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretano Vedi voce n° 82 [kg 2 795.00]					2'795,00		
	SOMMANO kg					2'795,00	0,23	642,85
84 B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Vedi voce n° 53 [mq 13.53] Vedi voce n° 54 [mc 44.65] Deduzione reinterro Vedi voce n° 64 [mc 28.05] Vedi voce n° 72 [mc 4.10]					0,150	2,03 44,65 -28,05 4,10	
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc						50,78 -28,05	
	SOMMANO mc					22,73	28,22	641,44
85 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 84 [mc 22.73]						22,73	
	SOMMANO mc					22,73	61,05	1'387,67
86 B01.064.005. f	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) Vedi voce n° 85 [mc 22.73]					1,200	27,28	
	SOMMANO t					27,28	21,71	592,25
87 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei							
	A R I P O R T A R E							156'666,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'666,68
	materiali, per i primi 30 giorni Ponteggio esterno		15,00 4,30 9,00 21,00 16,00		7,500 10,000 10,500 10,500 7,500	112,50 43,00 94,50 220,50 120,00		
	Contabilizzato parzialmente, per allestimento a zone *(par.ug.=0,20* 590,50)	118,10				-118,10		
	Sommano positivi mq					590,50		
	Sommano negativi mq					-118,10		
	SOMMANO mq					472,40	10,73	5'068,85
88 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Smontaggio del ponteggio complessivo					600,00		
	SOMMANO mq					600,00	4,17	2'502,00
89 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Vedi voce n° 87 [mq 472.40]					472,40		
	SOMMANO mq					472,40	2,58	1'218,79
90 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori		61,52			61,52		
	SOMMANO m					61,52	1,38	84,90
91 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile Vedi voce n° 90 [m 61.52]					61,52		
	SOMMANO m					61,52	0,61	37,53
92 F01.064.005. a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m Assistenza alle lavorazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,13	216,39
93 F01.064.005. b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... tato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo							
	A R I P O R T A R E							165'795,14

